



Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES



SAE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Contigo al 100

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00 horas del día dos de septiembre del año dos mil veintidós, día y hora señalados para la celebración de la Junta de Aclaraciones dentro del procedimiento de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N050-2022**, en la sala de juntas de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes, en adelante la **SAE**, ubicada en Avenida de la Convención de 1914 Oriente número 104, Colonia del Trabajo tercer piso de esta Ciudad, se encuentran presentes los servidores públicos que más adelante se señalan, para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de conformidad a lo establecido en el **apartado 1.8)** de la Convocatoria y artículos 49 fracción II y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en adelante “**LA LEY**”, conforme al siguiente orden de actos:

1. Lista de presentes.
2. Relación de Licitantes que notificaron interés en participar.
3. Declaración de apertura de la Junta de Aclaraciones
4. Acuerdos.
5. Lectura a preguntas recibidas y sus respuestas

En desahogo al punto **número uno**, los asistentes a la reunión son los siguientes servidores públicos el **Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez**, Director General de Adquisiciones, **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, los Técnicos en Licitaciones que se señalan al final de la presente acta, todos de la Secretaría de Administración del Estado de Aguascalientes; representando al Ente Requiere; la **Lic. Judith López Gámez**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública; por parte del Área Técnica, el **Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa**, Encargado del Despacho del Departamento de Logística de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes, así como el **C. Luis Enrique Montes Cuevas**, Auditor Gubernamental de la Contraloría del Estado.

En desahogo al punto **número dos**, se hace constar el nombre de los licitantes que en tiempo y forma notificaron su escrito de interés en participar en la presente licitación, así como su comprobante del pago de la convocatoria, siendo los siguientes:

LICITANTE	
1	JANETH ALVA MARTÍNEZ
2	EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ

En el punto **número tres** en uso de la voz el **Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez**, Jefe del Departamento de Licitaciones, en su carácter de persona autorizada por la **SAE**, para recibir ofertas, garantías, poderes y demás análogos, así como para la organización y coordinación de todas las actividades del presente procedimiento de Licitación, hace constar que para este acto es asistido por personal del Ente Requiere y



Área Técnica, cuyos representantes y cargos quedaron asentados en el punto número uno, por lo que en apego a lo establecido en los artículos **12 fracción X y 52 de "LA LEY"** y en el apartado **1.8)** numeral **2** de la propia Convocatoria que rigen el presente procedimiento, declara abierta la presente Junta de Aclaraciones.

Continuando con el orden del día en uso de la voz y de conformidad con el punto **número cuatro**, el representante del Ente Requiere y Área Técnica, realizan el siguiente acuerdo para modificar la Convocatoria y sus Anexos como sigue:

ÚNICO: Se modifica el **apartado 2.2) Descripción de los bienes y/o servicios a contratar, partida única** para quedar como sigue:

DICE:

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es para la para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.

PARTIDA	CANT	U/M	Descripción	Garantía Mínima
1	1	SERVICIO	<p>SERVICIO: MANTEINIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTEINIMIENTO AL ÁREA DE RADIOTRANSMISIÓN:</p> <p>1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M² DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- RETIRO 90 M² DE FALSO PLAFÓN CIEGO DE TABLAROCA EXISTENTE. 8- RETIRO DE 24 M LINEALES DE ZOCLO A BASE DE LOSETA CERÁMICA EXISTENTE. 9- RETIRO DE 52 M² DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M² DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M² DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M DE TUBERÍA PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15- RETIRO DE 2,664 M DE CABLE THW EXISTENTE CUALQUIER CALIBRE. 16- RETIRO DE 3,664 M DE CABLE UTP EXISTENTE CUALQUIER MODELO. 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFORADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONEOS, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) PARA PUERTA EN MURO DE TABIQUE. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M² (TOLERANCIA DE +/- 2 M²) DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/CM² T.M.A.=19 MM. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE 109.25 M² (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR(TOLERANCIA DE +/- 2 CM) A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM</p>	365 NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.



		<p>DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN.</p> <p>26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES.</p> <p>27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-20 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS.</p> <p>28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO ESPONJEADO.</p> <p>29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M2 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M2) DE RECURBIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERÁMICA.</p> <p>30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M2 (TOLERANCIA DE +/- 10 M2) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRIN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL O SIMILAR, PARA APlicarse SOBRE MUROS CON APLANADO FINO.</p> <p>31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS.</p> <p>32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M2 (TOLERANCIA DE +/- 5 M2) DE PISO PORCELANÍCO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR.</p> <p>33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M (TOLERANCIA DE +/- 5 M) DE ZOCLO PORCELANÍCO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR.</p> <p>34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M2 (TOLERANCIA DE +/- 1 M2) DE LOSETA CERÁMICA MODELO MÁXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM (TOLERANCIA DE +/- 1 MM) DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LÍNEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS.</p> <p>QUE INCLUYA: PERFILEADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO</p> <p>35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR DE TAZA ALARGADA MARCA CATO O SIMILAR</p> <p>36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO TERRA O SIMILAR, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- .05 M) CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO EN NIQUEL SATINADO DE 1 ½ DE DIÁMETRO.</p> <p>38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISSISIPI O SIMILAR CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¼ Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA O SIMILAR, CÓDIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- .02 M) DEL N.P.T.</p> <p>40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL, O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) DEL N.P.T.</p> <p>41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL, O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DÉPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSION, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T (TOLERANCIA DE +/- .02 M)</p> <p>42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LÍNEA 2" O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M)</p> <p>43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M)</p> <p>44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO,</p> <p>45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- .05 M), COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA</p>
--	--	---



	<p>DE +/- 2 MM, CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182 O SIMILAR, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICON ACETICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR.</p> <p>QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM. MODELO LAPL-40 O SIMILAR MARCA URREA O SIMILAR. CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281 O SIMILAR, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG O SIMILAR, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP. 127-277V MODELO QZ5001 LÍNEA QUINZINO MX O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127-277V, LÍNEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMCO O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO O SIMILAR (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONTORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUITE RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-L-S-75 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN O SIMILAR, LÍNEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MODULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR, COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO</p> <p>53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH O SIMILAR COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRÍO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRÍO-CALOR.</p> <p>QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULITUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN.</p> <p>54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORRIDO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.</p> <p>QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO</p> <p>1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO.</p> <p>2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M</p> <p>3- RETIRO DE 1.55 M² DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR.</p> <p>4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO.</p> <p>5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES.</p> <p>6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M</p> <p>7- RETIRO DE 82.07 M² DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR.</p> <p>8- RETIRO DE 19 M² DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS.</p> <p>9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA.</p> <p>10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M</p> <p>11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO.</p> <p>12- RETIRO DE 259.75 M² DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.</p>
--	--



		<p>13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONEOS, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONECTACIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS 19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M² (TOLERANCIA DE +/- 1 M²) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM (TOLERANCIA DE +/- 5 MM) DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA O SIMILAR. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M² (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS paneles de yeso se fijan con tornillos de 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M² (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS paneles de yeso se fijan con tornillos de 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- .20 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS paneles de yeso se fijan con tornillos de 1" @ 30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE PISO PORCELANICO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML (TOLERANCIA DE +/- 5 ML) DE TIRA DE PISO PORCELANICO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO. MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M² (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE RECUBRIMENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M² (TOLERANCIA DE +/- 20 M²), DE PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A., SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE RECUBRIMENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA O SIMILAR DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG O SIMILAR, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM) 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM).</p> <p>QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUITIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACETICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL O SIMILAR, COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRÍO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRÍO-CALOR.</p> <p>QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE</p>
--	--	---



	<p>DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULITUBE, SOPORTERIA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMC O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMC O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA O SIMILAR MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO O SIMILAR, MARCA ATP ILUMINACIÓN O SIMILAR COLOR BLANCO, EN PIEDE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD.</p> <p>36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V MODELO QZ5001 O SIMILAR LÍNEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LÍNEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONTORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75° 600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, MODELO VIAKON O SIMILAR, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN O SIMILAR, LÍNEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE MUEBLE:</p> <p>38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2CM), A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁlico, POSTE METÁlico.</p> <p>QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA ELEMENTOS DE FIJACION, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN</p> <p>39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE +/- .01 M) (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.</p> <p>QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>1- RETIRO DE 45.86 M2 DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE.</p> <p>2- RETIRO DE 14.28 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.</p> <p>3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M</p> <p>4- RETIRO DE 9.09 M2 DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M.</p> <p>5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.</p> <p>6- RETIRO DE 1 MUEBLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.</p> <p>7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONEOS, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONECTACIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) EN MURO DE TABIQUE.</p> <p>9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .2 CM) Y 3.0 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .2 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁlico USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁlico USG DE 6.35 CM (21/2").</p>
--	--



	<p>10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA. 11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26. 12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM, O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE. 13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MAXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRAFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA. 14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR.</p> <p>QUE INCLUYA: PERFILEADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 1 PORTÓN DE LAMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4".</p> <p>16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), COMPUUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR, LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM).</p> <p>17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR DE TAZA ALARGADA MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISISIPI O SIMILAR, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO O SIMILAR, MODELO TERRA O SIMILAR, COLOR BLANCO.</p> <p>20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDALICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM). FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DEL N.P.T.</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA MODELO (Z-600) O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T (TOLERANCIA DE +/- .05 M).</p> <p>22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M LARGO X 1.00 M ALTO (TOLERANCIA DE +/- .01 M), CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO.</p> <p>23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- .05 M)</p> <p>QUE INCLUYA: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MOD. 281 O SIMILAR, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO LAPL-40 O SIMILAR, MARCA URREA O SIMILAR, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR, COLOR BLANCO.</p> <p>QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES QTE. SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES. ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS: A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE</p>	
--	---	--



			<p>CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL)</p> <p>B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN</p> <p>ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)</p>	
--	--	--	--	--

DEBE DECIR:

2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR:

El objeto de esta **LICITACIÓN** es para la para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.

PARTIDA	CANT	U/M	Descripción	Garantía Mínima
1	1	SERVICIO	<p>SERVICIO: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. EN LAS DIFERENTES ÁREAS DESTINADAS A CAPACITACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOPRÁCTICAS:</p> <p>1- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.73 M X 2.20 M. 2- RETIRO DE PUERTA ABATIBLE DE MADERA TIPO TAMBOR EXISTENTE, CON MEDIDAS DE 0.90 M X 2.20 M. 3- RETIRO DE 4.18 M² DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES. 4- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO WC COMPLETO EXISTENTE. 5- RETIRO DE MUEBLE SANITARIO MINIGRITO EXISTENTE. 6- RETIRO DE LAVAMANOS DE SOBREPONER CON PEDESTAL EXISTENTE. 7- (SE ELIMINA). 8- (SE ELIMINA). 9- RETIRO DE 52 M² DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EXISTENTE DE 8 A 12 CM DE ESPESOR. 10- RETIRO DE 5.03 M² DE PISO CERÁMICO EXISTENTE. 11- RETIRO DE 21.38 M² DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE. 12- RETIRO DE 720 M² DE TUBERÍA CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO EXISTENTE PARED GRUESA DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 13- RETIRO DE 206 M² DE TUBERÍA CONDUIT PVC EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 14- RETIRO DE 220 M² DE TUBERÍA POLIDUCTO EXISTENTE DE 16 MM A 53 MM DE DIÁMETRO. 15- (SE ELIMINA). 16- (SE ELIMINA). 17- RETIRO DE 60 PZS DE CAJA REGISTRO (CHALUPA) EXISTENTE. 18- RETIRO DE 30 M² DE DUCTO FLEXIBLE EXISTENTE. 19- RETIRO DE 25 M² DE REJILLA DE INYECCIÓN EXISTENTE. 20- RETIRO DE 350 KG DE DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILEADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONEOS, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONECTACIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE 1.80 X 0.45 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) PARA VENTANA EN MURO DE TABIQUE. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 52 M² (TOLERANCIA DE +/- 2 M²) DE PISO DE CONCRETO COLOR GRIS PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-10/10, SOBRE SILLETAS PLÁSTICAS TENDIDO SOBRE POLIETILENO CALIBRE 600 (HULE NEGRO) TRASLAPES NO MENORES A LOS 40 CM ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA FC=150KG/CM² T.M.A.=19 MM. 23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE 109.25 M² (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE TABLAROCA DE 5CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) A BASE DE PANEL DE YESO DE 9.0 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CANAL METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 4.10 CM (15/8") CALIBRE 26@0.61 M, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p>	365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.



		<p>24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 96.59 M² (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE FALSO PLAFÓN CIEGO A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), COLGANTEADO A LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18 SOBRE CANALETA DE CARGA DE 4.10 (15/8") CALIBRE 22@1.22 M (4"), CANAL LISTÓN CALIBRE 26@0.61 M (24"), ATORSALADAS CON ALAMBRE GALVANIZADO NÚMERO 16, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA.</p> <p>25- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2.82 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE PARED DE TABIQUE EN BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM EN 14 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 CON JUNTAS DE 1.5 CM ACABADO COMÚN.</p> <p>26- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TRES SALIDAS DE TUBERÍA SANITARIA EXISTENTES.</p> <p>27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO DE PVC RD-26 Y SANITARIO DE PVC PARA MUEBLES SANITARIOS.</p> <p>28- SUMINISTRO, APLICACIÓN Y APLANADO FINO DE 5.64 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO ESPONEJADO.</p> <p>29- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 5.64 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE RECUBRIMIENTO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO DE 2 CM (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) ACABADO COMÚN PARA RECIBIR LOSETA CERAMICA.</p> <p>30- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 208.25 M² (TOLERANCIA DE +/- 10 M²) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO (DOS MANOS COMO MÍNIMO) APLICADA SOBRE LAMBRÍN DE TABLAROCA, PLAFONES Y ÁREAS DE PARED CON FINA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR 5 X 1 MARCA BEREL O SIMILAR, PARA APLICARSE SOBRE MUROS CON APLANADO FINO.</p> <p>31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M² (TOLERANCIA DE +/- 3 M²) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 TOLERANCIA +/- 10 O SIMILAR, VITRIFICADA, TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0 %, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS.</p> <p>32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 91.56 M², (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE PISO PORCELANICO MARCA INTERCERAMICO O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR.</p> <p>33- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 39.02 M (TOLERANCIA DE +/- 5 M) DE ZOCLO PORCELANICO MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE COLOR GRIS O SIMILAR, EN FORMATO 60 X 60 CM, JUNTAS A 2 MM, JUNTEADOR UNIVERSAL, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR.</p> <p>34- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5.03 M² (TOLERANCIA DE +/- 1 M²) DE LOSETA CERÁMICA MODELO MÁXIMA O SIMILAR, COLOR NIÑQUEL FORMATO: 33 X 33 CM, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRAFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10 % Y MENOR O IGUAL A 3 %. RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM (TOLERANCIA DE +/- 1 MM) DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO Y BOQUILLA DE LINEA Y SELLADO INTEGRAL EN LAS MISMAS.</p> <p>QUE INCLUYA: PERFILADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS PARA BAÑO</p> <p>35- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 SANITARIO PREMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR DE TAZA ALARGADA MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>36- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LAVAMANOS CON PEDESTAL MODELO TERRA O SIMILAR, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>37- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 ESPEJO DE 6 MM CON MEDIDAS DE 0.60 M DE LARGO X 1.00 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- .05 M) CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERIMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1", SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO EN NIÑQUEL SATINADO DE 1 ½ DE DIÁMETRO.</p> <p>38- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISISIPI O SIMILAR CON DESCARGA AL PISO CON SPUD ¾ Y 1 ½ PARA INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS COLOR GRIS, MODELO FUTURA O SIMILAR, CÓDIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE +/- .02 M) DEL N.P.T.</p> <p>40- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DESPACHADOR DE TOALLA COLOR GRIS, FORMATO ZIGZAG MODELO FUTURA (Z-600), CÓDIGO: AH25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL, O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) DEL N.P.T.</p> <p>41- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO FUTURA, CÓDIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL, O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPOSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VALVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSION, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T (TOLERANCIA DE +/- .02 M)</p> <p>42- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PUERTA DE ALUMINIO DE MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LÍNEA 2" O SIMILAR DE 1.80 X 0.85 M (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M)</p> <p>43- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 TAPA DE TABLAROCA DE 1.80 X 0.25 (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M) DE 9.6 MM DE GROSOR TOLERANCIA DE +/- 2MM</p> <p>44- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MAMPARA DE 1.00 DE LARGO X 1.80 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M), DE LÁMINA CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES COMERCIALES DE 3/4". SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE COLOR BLANCO,</p> <p>45- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE ALUMINIO DE 1.80 X 0.40 M DE ALTO (TOLERANCIA DE +/- .05 M), COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), CON JALADERA DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO MODELO 2182 O SIMILAR, EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO DE TELA PLÁSTICA NEGRA EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADO PERIMETRAL POR DENTRO Y POR FUERA CON SILICON ACÉTICO TRANSPARENTE MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR.</p>
--	--	---



		<p>QUE INCLUYA: ACCESORIOS, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, LLAVE MEZCLADORA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, MODELO LAPL-40 O SIMILAR MARCA URREA O SIMILAR, CARGAS, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES, MARCO, MANIJA, CERRADURA LOCK MODELO 281 O SIMILAR, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>46- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMC O SIMILAR, DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>47- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIA LINEAL DE SOBREPONER, MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>48- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MARCA MAGG O SIMILAR, MODELO TIPO LED LUNA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>49 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127-277V MODELO QZ5001 LÍNEA QUINZINO MX O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>50- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127-277V, LÍNEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>51- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMC O SIMILAR Y TUBO CONDUIT PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO O SIMILAR (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>52- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 25 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA MARCA RYMC O SIMILAR Y TUBO CONDUIT DE PVC TIPO R-1 MARCA CRESCO O SIMILAR (PESADO) DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONITORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDULET RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75° 600V (NORMAL Y DESNUDO) CAL. 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, RECEPTÁCULO DÚPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115DS Y QZ4028IGN O SIMILAR, LÍNEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR, COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO</p> <p>53- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH O SIMILAR COLOR BLANCO, CON UNIDAD CONDENSADORA FRÍO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRÍO-CALOR.</p> <p>QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERÍA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULITUBE, SOPORTERIA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN.</p> <p>54- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE 8 PIEZAS EN VINIL (VARIAS ÁREAS) DE MEDIDAS 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE MEDIDAS +/- 1 CM) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.</p> <p>QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>SERVICIO EN EDIFICIO DE PROFESIONALIZACIÓN A OFICINAS DE ACCESO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>MANTENIMIENTO AL ÁREA DE ZONA DE ACCESO</p> <p>1- RETIRO DE MUEBLE DE LAVABO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA, CUALQUIER DISEÑO. 2- RETIRO DE ESPEJO EXISTENTE DE 1.00 X 2.00 M 3- RETIRO DE 1.55 M2 DE LOSA DE LAVAMANOS EXISTENTE DE 0.10M DE ESPESOR. 4- RETIRO DE 6 PUERTAS DE TAMBOR EXISTENTES, CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 M, CON O SIN FIJO. 5- RETIRO DE 1 VENTANA DE MEDIDAS 1.5 X 1.5 M EXISTENTE CON CRISTALES. 6- RETIRO DE 1 PUERTA METÁLICA TIPO LOUVER ABATIBLE EXISTENTE DE 1.10 X 2.20 M 7- RETIRO DE 82.07 M2 DE PARED DIVISORIA EXISTENTE, DE 14 CM DE ESPESOR. 8- RETIRO DE 19 M2 DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE DE UNA O DOS CARAS. 9- RETIRO DE MUEBLE DE MADERA EXISTENTE DE 2.8 X 0.9 X 0.90 M SOBRE MURO DE TABLAROCA. 10- RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE DE MEDIDA 1.00 X 0.80 M 11- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE MARCA PRESTIGE MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 12- RETIRO DE 259.75 M2 DE PISO CERÁMICO EXISTENTE, CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR. 13- RETIRO DE 5 VENTANAS EXISTENTES DE 1.10 X 1.20 M DE PERFIL TUBULAR. 14- RETIRO DE 1 VENTANA EXISTENTE DE 1.80 M X 1.60 M DE PERFIL TUBULAR.</p>	
--	--	---	--



	<p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFLADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONES, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>MANTENIMIENTO EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>15- RETIRO DE 1 RECEPTÁCULO EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 16- RETIRO DE 1 SALIDA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (NODO) EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 17- RETIRO DE 1 APAGADOR EXISTENTE, DE CUALQUIER MODELO Y MARCA. 18- RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE, DE MARCA PRESTIGE, MODELO SPLIT TIPO DUCTO. 1.5T.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, ENCINTADO, DESMONTAJE DE EVAPORADORA Y CONDENSADORA, DESCONEXIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA, ANDAMIOS, RETIRO DE JACKS, RETIRO DE PLACAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 50.37 M² (TOLERANCIA DE +/- 1 M²) DE PARED DIVISORIA (SIN ZOCLO) DE TABLAROCA DE 5 CM (TOLERANCIA DE +/- 1 CM) DE ESPESOR A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM (TOLERANCIA DE +/- 5 MM) DE ESPESOR, MARCA TABLAROCA O SIMILAR. 20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 28.31 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO VERTICAL PARA PARED DIVISORIA, MARCA USG O SIMILAR DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 M, LOS Paneles de yeso se fijan con tornillos de 1" @30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 25.96 M (TOLERANCIA DE +/- 1 M) DE REFUERZO HORIZONTAL PARA PARED DIVISORIA MARCA USG O SIMILAR, DE 4.10 CM (15/8") CAL 26, POSTE METÁLICO DE 4.10 CM (15/8") CAL. 26@0.61 CM, LOS Paneles de yeso se fijan con tornillos de 1" @30.5 CM, RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6.53 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2 CM) (SIN ZOCLO) Y 3.0 M DE ALTURA (TOLERANCIA DE +/- .20 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (21/2") CALIBRE 26@0.61 M, EN AMBAS CARAS, LOS PANEELES DE YESO SE FIJAN CON TORNILLOS DE 1" @30.5 CM. RESANE DE JUNTAS CON PERFACINTA Y PASTA REDIMIX, LIJADO Y PREPARADO PARA RECIBIR PINTURA. 23- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 259.75 M² (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE PISO PORCELANÍCO COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR 24- SUMINISTRO, RESTAURACIÓN Y COLOCACIÓN DE 166 ML (TOLERANCIA DE +/- 5 ML) DE TIRA DE PISO PORCELANÍCO PARA PROTEGER PAREDES DE HUMEDADES COLOR BLANCO, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, MODELO HÁBITAT SMOKE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA PERDURA O SIMILAR. 25- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 92 M² (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE RECUBRIMIENTO FINAL A BASE DE MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA1:1:6, PARA PAREDES DIVISORIAS INTERIORES CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 26- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 594.87 M² (TOLERANCIA DE +/- 20 M²), DE PINTURA MARCA BEREI O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO PERLA S.M.A. SOBRE MUROS DE ACABADO FINO, PREVIA MANO DE SELLADOR CON MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE. 27- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1.77 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE RECUBRIMIENTO ESPECIAL FINAL SOBRE FACHADA, MARCA TABLAROCA O SIMILAR DE 5 CM DE ESPESOR QUE SE FIJA CON CANAL METÁLICO MARCA USG O SIMILAR, CAL. 26, CON TERMINADO EN APLANADO FINO. 28- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 VENTANAS DE 1.10 X 1.20 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM) 29- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 VENTANA DE 1.80 M X 1.60 M (TOLERANCIA DE +/- .05 M) COMPUESTA POR FIJOS CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL, MARCA CUPRUM O SIMILAR LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM).</p> <p>QUE INCLUYA: PERFLADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, BOQUILLAS, ALINEADO, CORTE 45 EN FILOS, AJUSTES, REPELLADO, TERMINADOS, CORTE DE VARILLAS, ACARREOS, JALADERAS DE EMBUTIR DE ALUMINIO CON GATILLO Y CONTRA TIPO AUTOMÁTICO EN COLOR NATURAL, MOSQUITERO FIJO EN VANO DE VENTANA CORREDIZA, SELLADOS CON SILICÓN ACÉTICO TRANSPARENTE PENS MARCA PENNSYLVANIA O SIMILAR, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO</p> <p>30- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK O SIMILAR, MODELO MINISPLIT STANDARD HIGH WALL O SIMILAR, COLOR BLANCO. CON UNIDAD CONDENSADORA FRÍO-CALOR DE (1.5 TONELADAS) Y UNIDAD EVAPORADORA TECNOLOGÍA INVERTER FRÍO-CALOR.</p> <p>QUE INCLUYA: PAQUETE DE INSTALACIÓN, CONTROL REMOTO INALÁMBRICO, MANUAL DE INSTALACIÓN Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRAMPA Y TUBERIA DE DREN OCULTA CONFORME A PLANO DE DETALLE HASTA CONECTAR CON BAJANTE SANITARIA, RANURAS, RESANES, CONEXIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SOLDADURAS, FORRO DE INSULITUBE, SOPORTERÍA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTÍAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, LIMPIEZA EN GENERAL.</p>	
--	---	--



		<p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>32- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS NORMALES CON TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA, MARCA RYMCO O SIMILAR, DE DIFERENTES DIÁMETROS (16,21,27,35,41,53 MM DE Ø).</p> <p>33- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>34- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR MODELO TIPO LED LUNA O SIMILAR MARCA 13 FLAT ESTÁNDAR O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>35- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, 220-240 VOLTS, 6030 LÚMENES, CURVA ASIMÉTRICO LARGO A5 MODELO ENUR MICRO O SIMILAR, MARCA ATP ILUMINACIÓN O SIMILAR COLOR BLANCO, EN POSTE DE ACERO SOLDABLE CEDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO Y 4.00 M DE LONGITUD PINTADO EN COLOR NEGRO SOPORTADO SOBRE BASE PREFABRICADA RECTANGULAR DE 40 X 40 X 100 CM (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 1 CM) MARCA CENMEX O SIMILAR, PREPARACIÓN LATERAL PARA RECIBIR LUMINARIO DE 51 MM DE DIÁMETRO Y 10 CM DE LONGITUD.</p> <p>36- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS 16 AMP, 127V MODELO QZ5001 O SIMILAR LÍNEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>37- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES DE TRES VÍAS 16 AMP, 127V, LÍNEA MATIX MODELO QZ5003 O SIMILAR, MARCA BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO.</p> <p>QUE INCLUYA: RANURADO, RESANADO, TUBERÍA, COPLES, CODOS, SOPORTERIAS, CONTRATUERCAS Y MONTORES, CAJAS CUADRADAS GALVANIZADAS, CERCOS REDUCTORES, CONDUITE RECTANGULAR MODELO FSS Y FS O SIMILAR, CABLES THW-LS-75° 600V (NORMAL Y DESNUDO) CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y/O 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, MODELO VIAKON O SIMILAR, RECEPCIÓN DUPLEX POLARIZADO, 15A, 2P+T, 127-250V 60HZ COLOR BLANCO MODELO QZ5115D5 Y QZ4028IGN O SIMILAR, LÍNEA QUINZINO MX MARCA BTICINO O SIMILAR, TAPA DE 3 MÓDULOS MODELO QZ4803M3BN O SIMILAR COLOR BLANCO MÉRIDA, MARCA BTICINO O SIMILAR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GUÍAS PARA CABLES CON ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS NECESARIAS, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE MUEBLE:</p> <p>38- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLE FIJO DE 0.60 X 2.00 M (TOLERANCIA DE +/- .10 M) ADAPTADO A ÁREA DE TRABAJO A BASE PANEL DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 2CM), A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO, POSTE METÁLICO.</p> <p>QUE INCLUYA: MATERIALES, MANO DE OBRA, TERMINADO CON BASECOAT Y PINTURA MARCA BEREL O SIMILAR MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ACARREOS, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN</p> <p>39- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 8 PIEZAS DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL DE 0.20 X 0.20 M (TOLERANCIA DE +/- .01 M) (VARIAS ÁREAS) IMPRESO SOBRE VINIL AUTOADHERIBLE, RECORTADO POR COMPUTADORA, ACABADO DE FONDO Y PICTOGRAMA DE SEÑALIZACIÓN EN VINIL AUTOADHERIBLE EN COLOR VERDE.</p> <p>QUE INCLUYA: HERRAMIENTAS EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO</p> <p>1- RETIRO DE 45.86 M² DE LAMBRÍN DE AZULEJO O MATERIAL SIMILAR EXISTENTE.</p> <p>2- RETIRO DE 14.28 M² DE PISO CERÁMICO EXISTENTE CUALQUIER DISEÑO Y ESPESOR.</p> <p>3- RETIRO DE 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAR EXISTENTES DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M</p> <p>4- RETIRO DE 9.09 M² DE MAMPARAS DE BAÑO EXISTENTES DE CUALQUIER TIPO, CON PANEL LATERAL DE MEDIDAS 0.65 X 1.80 M, 0.18 X 1.80 PILASTRAS Y PUERTA DE MEDIDA 0.85 X 1.80 M.</p> <p>5- RETIRO DE 3 MUEBLES SANITARIOS WC COMPLETO EXISTENTES, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.</p> <p>6- RETIRO DE 1 MUELLE SANITARIO MINGITORIO EXISTENTE, CUALQUIER MARCA Y DISEÑO.</p> <p>7- RETIRO DE 2 LAVAMANOS DE SOBREPONER O PEDESTAL EXISTENTES.</p> <p>(TODO ESTE MATERIAL ES SIN RECUPERACIÓN) Y QUE INCLUYA: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, PERFILEADOS, DETALLADOS, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES, ANDAMIOS, CANCELACIÓN PROVISIONAL DE LA SALIDA HIDRÁULICA-SANITARIO, TAPONEOS, RETIRO DE MANGUERAS Y VÁLVULAS ANGULARES, DESCONEXIONES, CARGAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL LUGAR DEL MANTENIMIENTO, AL SITIO DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN, DESCARGAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.</p> <p>8- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VANO DE MEDIDA 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) EN MURO DE TABIQUE.</p> <p>9- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 CM) Y 3.0 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DE ALTURA DE MEDIDAS 0.80 X 0.67 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) A BASE DE PANEL DE YESO DE 12.7 MM DE ESPESOR (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2 MM), MARCA TABLAROCA O SIMILAR, CANAL METÁLICO USG DE 6.35 CM (2 1/2") CALIBRE 26, POSTE METÁLICO USG DE 6.35 CM (2 1/2").</p> <p>10- SUMINISTRO, REPARACIÓN Y SONDEO DE TUBERÍA SANITARIA.</p> <p>11- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SALIDAS HIDROSANITARIA CON TUBO HIDRÁULICO Y SANITARIO DE PVC RD-26.</p> <p>12- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 45.86 M² (TOLERANCIA DE +/- 5 M²) DE LAMBRÍN DE CERÁMICA</p>
--	--	---



	<p>ESMALTADA, MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER DE 20 X 30 CM. O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE.</p> <p>13- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 14.28 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE LOSETA DE CERÁMICA MODELO MAXIMA O SIMILAR, COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, GRESIFICADA ESMALTADA PARA TRÁFICO PESADO PEI-IV O PEI-DE, DE PRIMERA CALIDAD CON UNA ABSORCIÓN DE AGUA MAYOR A 10.5 % Y MENOR O IGUAL A 3 %, RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO Y AL CRAQUELADO, FORMATO 33 X 33 CM, BOQUILLA DE 5 MM A 10 MM, DE ESPESOR, PEGADA CON ADHESIVO DE LÍNEA.</p> <p>14- SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN 31.68 M² (TOLERANCIA DE +/- 0.5 M²) DE PINTURA VINÍLICA MARCA BEREL O SIMILAR, MODELO KALOS O SIMILAR, COLOR BLANCO, LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE (DOS MANOS MÍNIMO), APLICADA SOBRE PLAFONES Y ÁREAS DE PARED Y TAPÓN DE TABLAROCA, PREVIA COLOCACIÓN DE SELLADOR.</p> <p>QUE INCLUYA: PERFILEADOS, CORTES, DEMOLICIONES, DETALLADOS, ACARREOS, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.</p> <p>INSTALACIONES VARIAS</p> <p>15- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 PUERTAS DE ALUMINIO MARCA CUPRUM O SIMILAR, MODELO LINEA 2" O SIMILAR DE MEDIDAS 0.85 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 TAPAS DE TABLAROCA MEDIDAS 0.25 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 1 PORTÓN DE LAMINA DE ACERO DE MEDIDAS 1.24 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), 2 MAMPARAS DE LAMINA DE ACERO MEDIDAS 0.65 X 1.80 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), CALIBRE 18 CON MARCO Y PERFILES DE 3/4".</p> <p>16- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 VENTANAS DE ALUMINIO DE MEDIDAS 1.40 X 0.75 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M), COMPUESTA POR 1 FIJO Y 1 CORREDIZO TODO EN CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), FABRICADO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL MARCA CUPRUM O SIMILAR, LÍNEA 3" CALIBRE 52 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM).</p> <p>17- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 SANITARIOS PRÉMIUM DE UNA PIEZA, DE TAZA ALARGADA Y CON BOTÓN SUPERIOR, COLOR BLANCO, MODELO SIENNA O SIMILAR DE TAZA ALARGADA MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>18- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 MINGITORIO, MODELO MISISIPI O SIMILAR, CON DESCARGA AL PISO INCLUYE SPUD 3/4 Y 1 1/2 PARA INSTALACIÓN DE FLUXÓMETRO, COLOR BLANCO MARCA CATO O SIMILAR.</p> <p>19- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LAVAMANOS CON PEDESTAL, MARCA CATO O SIMILAR, MODELO TERRA O SIMILAR, COLOR BLANCO.</p> <p>20- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO PORTARROLLOS MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: AE25000 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE, VISOR DE CARGA Y ANTIVANDÁLICO, CON DIMENSIONES: 277 MM ALTO X 274 MM ANCHO X 125 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM). FIJADO A UNA ALTURA DE 0.70 M (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- .05 M) DEL N.P.T.</p> <p>21- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 DESPACHADORES DE TOALLA FORMATO ZIGZAG FUTURA MODELO (Z-600) O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES: 343 MM ALTO X 263 MM ANCHO X 140 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 10 MM), CAPACIDAD 600 TOALLAS DE PAPEL TIPO Z, FIJADO A UNA ALTURA DE 1.60 M DEL N.P.T (TOLERANCIA DE +/- .05 M).</p> <p>22- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 ESPEJOS DE 6 MM (TOLERANCIA DE +/- 2 MM), TEMPLADO CON MEDIDAS DE 0.60 M LARGO X 1.00 M ALTO (TOLERANCIA DE +/- .01 M), CON CANTOS REDONDEADOS EN EL PERÍMETRO, CON UN MARCO A BASE DE BASTIDOR DE ALUMINIO DE 1" X 1" COLOR NATURAL, SUSPENDIDO EN MURO CON 4 SEPARADORES MARCA GORO O SIMILAR, ACABADO NIQUEL SATINADO DE 1 1/2 DE DIÁMETRO.</p> <p>23- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 DOSIFICADOR DE JABÓN RELLENABLE MODELO LÍNEA FUTURA, CÓDIGO: AC53050 O SIMILAR, MARCA JOFEL O SIMILAR, COLOR GRIS, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO DE ALTA CALIDAD, CERRADURA CON LLAVE Y DEPÓSITO DE 0.800 L, PULSADOR INTEGRADO EN CARCASA EN VÁLVULA ANTIGOTEO Y ANTICORROSIÓN, MÁXIMO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN, CON DIMENSIONES: 271 MM ALTO X 127 MM ANCHO X 110 MM FONDO (TOLERANCIA DE +/- 5 MM), FIJADO A 1.60 M DEL N.P.T. (TOLERANCIA DE +/- .05 M)</p> <p>QUE INCLUYA: PASADOR, PORTACANDADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MARCO, MANJA, CERRADURA LOCK MOD. 281 O SIMILAR, ACARREOS, ELEVACIONES, GEOMETRÍA, NIVELES, VÁLVULA DE CONTROL ANGULAR, CONEXIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE Y JUNTA SELLADORA, KIT DE MONTAJE, LLAVE MEZCLADORA MARCA ALBATROS O SIMILAR, DE 4" HM-17 MARCA HELVEX O SIMILAR, CON DESAGÜE DE REJILLA, CESPOL, CONTRA, LLAVES DE CONTROL ANGULAR Y MANGUERAS FLEXIBLES DE ACERO INOXIDABLE DE 40 CM MODELO LAPL-40 O SIMILAR, MARCA URREA O SIMILAR, LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN</p> <p>24- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LINEAL DE SOBREPONER MODELO 46862 O SIMILAR, MARCA VOLTECK O SIMILAR, COLOR BLANCO.</p> <p>QUE INCLUYA: REVISIÓN DE APAGADORES, CON CAMBIO DE ACCESORIOS, REVISIÓN Y/O REPARACIÓN DE CONEXIONES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, FLETES, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y LIMPIEZA EN GENERAL.</p> <p>EL MANTENIMIENTO DARÁ INICIO 10 DÍAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DE ADJUDICACIÓN EN UN HORARIO DE 08:00 A 20:00 HRS. DE LUNES A VIERNES EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN AV. AGUASCALIENTES OTE. SIN NÚMERO, EX EJIDO OJOCALIENTE AGUASCALIENTES, AGS., CON UNA DURACIÓN DE 90 DÍAS NATURALES.</p> <p>ENTREGABLES EN MEMORIA USB E IMPRESOS:</p> <p>A) REPORTE MENSUAL ENTREGABLE DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS DEL MES, EN EL QUE CONSTEN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR, RELATIVAS A LOS 90 DÍAS NATURALES DE DURACIÓN DEL MANTENIMIENTO (2 REPORTES EN TOTAL)</p> <p>B) PLANOS ARQUITECTÓNICOS</p>	
--	--	--



		<p>C) PLANOS ELÉCTRICOS D) MEMORIA DE CÁLCULO E) RENDERIZACIÓN ENTREGABLES (B, C, D Y E) DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO.</p> <p>TIEMPO DE GARANTÍA 365 DÍAS NATURALES CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA, FALLAS Y/O VICIOS OCULTOS.</p> <p>EN CASO DE SER NECESARIA LA REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN DEL BIEN DEBERÁ SER DE 7 DÍAS NATURALES UNA VEZ NOTIFICADO EL PROVEEDOR VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO.</p> <p>FORMA DE PAGO: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MEDIANTE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA FACTURA (CFDI)</p>	
--	--	---	--

En desahogo al punto **número cinco** del orden de actos, se da lectura a las preguntas que fueron formuladas en tiempo y forma por los licitantes y su correspondiente respuesta, en términos del apartado 1.8) de la convocatoria de la presente licitación, como sigue:

JANETH ALVA MARTÍNEZ

CONSECUATIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
1	1.-	2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR: DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO AL ÁREA DE RADIOCOMUNICACIÓN	31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, SE PUEDE CONSIDERAR EL MODELO PORTER DE 20X30CM YA QUE ESA LINEA SOLO MANEJA ESTAS DIMENSIONES
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ÚNICO.		
2	2.-		EN LAS DIFERENTES DESCRIPCIONES DE INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, SE MENCIONA SALIDAS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, SE PUEDE CONSIDERAR PARED DELGADA PARA EL MEJOR MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LAS ÁREAS CON SUS DIFERENTES DIÁMETROS?
RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR LO QUE CONSIDERE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2) DE LA CONVOCATORIA.		

EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ

CONSECUATIVO	NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTO, NUMERAL, APARTADO, ANEXO DE LA CONVOCATORIA	TEXTO DE LA PREGUNTA
3	1	2.4) Numeral 9	¿Las facturas de venta deberán contener en el concepto servicio de mantenimiento



			o servicio relacionado a la construcción, ya que son similares a la descripción del servicio del apartado 2.2 de la convocatoria?
RESPUESTA:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN PODRÁN CONTENER CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO O SERVICIOS RELACIONADOS A LA CONSTRUCCIÓN.		
4	2.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Derivado de la visita física verificamos que no existen planos arquitectónicos, solicitamos al convocante proporcionar los mismos para verificar ubicaciones, trayectorias y medidas reales.
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE SI EXISTEN PLANOS ARQUITECTÓNICOS, MISMOS QUE SERÁN ENTREGADOS AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN.		
5	3.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Derivado de la visita física constamos que en el área de radiocomunicación no cuenta con plafones, zoco y cables, por lo que se solicita eliminen esos conceptos toda vez que sería imposible realizar estos trabajos
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ÚNICO.		
6	4.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Se solicita al convocante verificar la medida del vano que se pretende aperturar en el área de radiocomunicación toda vez que la medida es menor a lo mínimo establecido en norma para la dimensión de una puerta.
RESPUESTA:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIN EMBARGO, NO RESPECTO DE LA MEDIDA, SINO QUE SE REFIERE A LA MEDIDA DE UNA VENTANA; POR LO QUE DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ÚNICO.		
7	5.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto a suministro y colocación de 208.25 m ² de pintura vinílica en área de radiocomunicación ¿Puede aumentar la tolerancia de medidas de 10 m para considerar el costo del suministro de pintura?
RESPUESTA:	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN POR LO QUE LA TOLERANCIA DE MEDIDA ES DE +/-10 M.		
8	6.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación del sanitario premium en el área de radiocomunicación ¿La pieza incluye tapa y de ser así, será de cierre lento?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE EL SANITARIO SI DEBERÁ INCLUIR TAPA, TAL Y COMO DE DESPREnde DE LA DESCRIPCIÓN DEL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE SEÑALA QUE DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS.		
9	7.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de el espejo de 6 mm. En el área de radiocomunicación ¿Puede cambiar el concepto ya que los espejos no se pueden templar?
RESPUESTA:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ ESTARSE AL ACUERDO PRIMERO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.		
10	8.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de un dispensador de papel higiénico ¿a que se refiere el código?
RESPUESTA:	SE REFIERE AL CÓDIGO QUE MANEJA LA MARCA SIN EMBARGO AL SEÑALAR LA PALABRA SIMILAR SE HACE REFERENCIA A QUE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER CÓDIGO QUE MANEJE SIEMPRE Y CUANDO SEA SIMILAR AL SOLICITADO.		
11	9.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Si su respuesta se refiere al código que le otorga cada proveedor a sus productos, solicito a la convocante se elimine.
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE EL LICITANTE PUEDE OFERTAR LO QUE CONSIDERE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA.		
12	10.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de un despachador de toalla ¿a que se refiere el código?
RESPUESTA:	SE REFIERE AL CÓDIGO QUE MANEJA LA MARCA SIN EMBARGO AL SEÑALAR LA PALABRA SIMILAR SE HACE REFERENCIA A QUE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER CÓDIGO QUE MANEJE SIEMPRE Y CUANDO SEA SIMILAR AL SOLICITADO.		
13	11.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Si su respuesta se refiere al código que le otorga cada proveedor a sus productos, solicito a la convocante se elimine.
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE EL LICITANTE PUEDE OFERTAR LO QUE CONSIDERE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS		



MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 2.2) DE LA CONVOCATORIA.			
14	12.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de un dosificador de jabón rellenable ¿a que se refiere el código?
RESPUESTA:	SE REFIERE AL CÓDIGO QUE MANEJA LA MARCA SIN EMBARGO AL SEÑALAR LA PALABRA SIMILAR SE HACE REFERENCIA A QUE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER CÓDIGO QUE MANEJE SIEMPRE Y CUANDO SEA SIMILAR AL SOLICITADO.		
15	13.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Si su respuesta se refiere al código que le otorga cada proveedor a sus productos, solicito a la convocante se elimine.
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE EL LICITANTE PUEDE OFERTAR LO QUE CONSIDERE, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL APARTADO 2.2) DE LA CONVOCATORIA.		
16	14.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de una puerta de aluminio en el área de radiocomunicación, se solicita al convocante proporcionar color y diseño de la misma
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE LA PUERTA DE ALUMINIO SERÁ DE COLOR NATURAL, Y EN CUANTO EL DISEÑO EL LICITANTE PODRÁ OFERTAR CUALQUIER DISEÑO QUE MANEJE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN EL APARTADO 2.2) DE LA CONVOCATORIA.		
17	15.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de una tapa de Tablaroca en el área de radiocomunicación, se solicita al convocante especificar el grosor de la hoja de Tablaroca
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE EL GROSOR DE LA HOJA DE TABLAROCA ES DE 9.6 MM, (TOLERANCIA DE MEDIDA +/- 2MM) POR LO QUE DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ÚNICO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES.		
18	16.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al mantenimiento del área de radiocomunicación a que se refiere el convocante con especificaciones específicas.
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE DENTRO DE LA DESCRIPCIÓN DEL APARTADO 2.2) NO SE SEÑALA NINGÚN PLEONASMO COMO LO REFIERE EN SU PREGUNTA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE DA RESPUESTA A LA MISMA.		
19	17.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 15 salidas eléctricas de contactos normales en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE LAS 15 SALIDAS ELECTRICAS DE CONTACTOS NORMALES SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
20	18.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 25 salidas eléctricas de contactos regulados en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE LAS 25 SALIDAS ELECTRICAS DE CONTACTOS REGULADOS SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
21	19.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 aires acondicionados en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS SERÁN UBICADOS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
22	20.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 19 salidas eléctricas de alumbrado en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 19 SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
23	21.-	2.2) Partida 1 Servicio de	Referente al suministro e instalación de 14 luminarias lineales de sobreponer en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?



			mantenimiento
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 14 LUMINARIAS LINEALES DE SOBRE PONER, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
24	22.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 5 luminarias para empotrar en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 5 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
25	23.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 7 apagadores sencillos en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 7 APAGADORES SENCILLOS, SERÁN UBICADOS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
26	24.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 apagadores 3 vías en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES 3 VÍAS, SERÁN UBICADOS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
27	25.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 50.37 m ² de muro de Tablaroca en el edificio de profesionalización solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
28	26.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 28.31 m de refuerzo vertical en el edificio de profesionalización solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
29	27.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 25.96 m de refuerzo horizontal en el edificio de profesionalización solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
30	28.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 6.53 m ² de muro de Tablaroca en el edificio de profesionalización solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
31	29.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 259.75 m ² de piso porcelánico color blanco en el edificio de profesionalización solicitamos se amplíe la tolerancia a 20mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ÚNICO.		
32	30.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 166 ml. de tira piso porcelánico color blanco en el edificio de profesionalización solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
33	31.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 92m ² de muro de recubrimiento final a base de montero, cemento-cal- arena 1:1:6 en el edificio de profesionalización solicitamos se amplíe la tolerancia a 20mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE		



LICITACIÓN.			
34	32.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 33 salidas eléctricas de alumbrado en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 33 SALIDAS ELÉCTRICAS DE ALUMBRADO, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
35	33.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 15 salidas eléctricas de contactos normales en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 15 SALIDAS ELÉCTRICAS DE CONTACTOS, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
36	34.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 19 luminarias lineales de sobreponer en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 19 LUMINARIAS LINEALES DE SOBREPONER, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
37	35.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 12 luminarias para empotrar en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 12 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
38	36.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 luminarias tipo led de 55 watts en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 2 LUMINARIAS TIPO LED DE 55 WATTS, SERÁN UBICADAS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
39	37.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 14 apagadores sencillos en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 14 APAGADORES SENCILLOS, SERÁN UBICADOS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
40	38.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 apagadores 3 vías en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE, LA INSTALACIÓN DE 2 APAGADORES 3 VÍAS, SERÁN UBICADOS CONFORME AL PLANO ARQUITECTÓNICO, MISMO QUE SERÁ ENTREGADO AL PROVEEDOR ADJUDICADO UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO.		
41	39.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 45.86 m ² de lambrín de cerámica esmaltada en baños de las oficinas de la dirección de general, solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ÚNICO.		
42	40.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 14.28 m ² de loseta de cerámica en baños de las oficinas de la dirección de general, solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
43	41.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 31.68 m ² de pintura vinílica en baños de las oficinas de la dirección de general, solicitamos se amplíe la tolerancia a 10mts
RESPUESTA:	EL LICITANTE DEBERÁ ESTASE A LO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE		



LICITACIÓN.			
44	42.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 3 puertas de aluminio de medidas 0.85 x 1.80 m en baños de las oficinas de la dirección de general, se solicita al convocante proporcionar color y diseño de las misma.
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE EL COLOR DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO SERÁ DE COLOR NATURAL, DEBERÁ ESTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO ÚNICO.		
45	43.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación del sanitario premium en baños de las oficinas de la dirección de general ¿La pieza incluye tapa y de ser así, será de cierre lento?
RESPUESTA:	SE ACLARA QUE EL SANITARIO SI DEBERÁ INCLUIR TAPA, TAL Y COMO DE DESPRENDE DE LA DESCRIPCIÓN DEL APARTADO 2.2 DE LA CONVOCATORIA EN LA CUAL SE SEÑALA QUE DEBERÁ INCLUIR ACCESORIOS.		

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 tercer párrafo, las modificaciones realizadas dentro de la presente junta de aclaraciones forman parte integrante de la propia Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 58 de "LA LEY", se reservará un ejemplar en el domicilio de esta convocante, inserto en el proemio de la presente acta, de acuerdo al apartado 1.8) de la Convocatoria o bien podrán consultarla en la página del Gobierno del Estado de Aguascalientes en la siguiente liga: "**HOY SE COMPRA**" <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/sae/ConvocatoriasAnexos/Default.aspx>. Lo anterior sustituirá a la notificación personal.

No habiendo más asuntos que tratar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de "LA LEY" último párrafo, se da por concluida la junta de aclaraciones, siendo las **12:37 horas** del día en que se actúa para los efectos legales a que haya lugar, firmando al margen y al calce en cada una de las **21** (veintiuno) fojas que corresponden a la presente acta.

POR PARTE DE LA CONVOCANTE:

Lic. Omar Alejandro Lucero Rodríguez.
Director General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

Lic. Rodrigo Pedroza Sánchez.
Jefe del Departamento de Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.



C.P. Melisa Pasillas Valdivia

Técnica en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

L.A. Georgina Maldonado Ruteaga

Técnica en Licitaciones de la Dirección General
de Adquisiciones de la Secretaría de
Administración del Estado de Aguascalientes.

C. María Elena López Magdaleno

Técnica en Licitaciones de la Dirección General
de Adquisiciones de la Secretaría de
Administración del Estado de Aguascalientes.


Lic. Daniel Franco López

Técnico en Licitaciones
de la Dirección General de Adquisiciones
de la Secretaría de Administración
del Estado de Aguascalientes.

EN REPRESENTACIÓN DEL ENTE REQUIRENTE PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Lic. Judith López Gámez

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatatal de Seguridad Pública



EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA TÉCNICA PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY:

Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa.

Encargado del despacho del Departamento de Logística
de la Dirección General de Seguridad Pública
y Vialidad del Estado de Aguascalientes.

POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO:

C. Luis Enrique Montes Cuevas,

Auditor Gubernamental.



LICITANTES:

C. Teresita López Meza
Por parte de la empresa
OP INNOVACIÓN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

C. Miguel Ángel Jayme Vidaure
Por parte de la empresa
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA S.A. DE C.V.

C. MIGUEL ANGEL JAYME VALERIO
Persona física.

C. Hugo Chávez Soto
Por parte de la empresa
ACSE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

FIN DEL ACTA

JUNTA DE ACLARACIONES
02 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Rodrigo Pedroza Sánchez (SAE, Jefe del Departamento de Licitaciones)

De: Rodrigo Pedroza Sánchez (SAE, Jefe del Departamento de Licitaciones)
Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2022 08:13 a.m.
Para: JANETH; Daniel Franco López (SAE, Técnico en Licitaciones); Melisa Pasillas Valdivia (SAE, Técnico en Licitaciones); María Elena López Magdaleno (SAE, Técnico en Licitaciones); Georgina Maldonado Ruteaga (SAE, Comprador)
Asunto: RE: Preguntas para junta de aclaraciones N050-2022

C. Janeth Alva Martínez

Estimada proveedor:

El presente es para confirmar la recepción de sus solicitudes de aclaración (**2 preguntas**) comprobante de pago y escrito de interés en participar en la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N050-2022** para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.

Importante: Agradeceremos mucho nos remita las preguntas en archivo Word.



Rodrigo Pedroza Sánchez
Jefe de Departamento de Licitaciones

Av. Convención Ote. No. 104, Piso 4/
Col. del Trabajo, C.P. 20180
T. 449 910 2500 / EXT. 5260
rodrigo.pedroza@aguascalientes.gob.mx

De: JANETH <jamc0915@gmail.com>

Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2022 08:03 a.m.

Para: Rodrigo Pedroza Sánchez (SAE, Jefe del Departamento de Licitaciones)
<rodrigo.pedroza@aguascalientes.gob.mx>; Daniel Franco López (SAE, Técnico en Licitaciones)
<daniel.franco@aguascalientes.gob.mx>; Melisa Pasillas Valdivia (SAE, Técnico en Licitaciones)
<melisa.pasillas@aguascalientes.gob.mx>; María Elena López Magdaleno (SAE, Técnico en Licitaciones)
<mariae.lopezm@aguascalientes.gob.mx>; Georgina Maldonado Ruteaga (SAE, Comprador)
<georgina.maldonado@aguascalientes.gob.mx>

Asunto: Preguntas para junta de aclaraciones N050-2022

Buenos días,

Adjunto documentos para participar en la junta de aclaraciones.

Saludos



ANEXO J.A.
APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA

Aguascalientes, Ags., a 1 de septiembre de 2022
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

PREGUNTAS

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.**

En referencia a la convocatoria de la Licitación Pública Nacional número: **DGAD-LEA-N050-2022**, para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, solicito de la manera más atenta las respuestas de las siguientes preguntas:

Consecutivo	Número de pregunta	Punto, numeral, apartado, anexo de la Convocatoria	Texto de la pregunta
1	1.-	2.2) DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A CONTRATAR: DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO AL AREA DE RADIOPROGRAMACIÓN	31- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA ESMALTADA, 21.38 M2 (TOLERANCIA DE +/- 3 M2) MARCA LAMOSA O SIMILAR, MODELO PORTER 20 X 20 O SIMILAR, VITRIFICADA TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, COLOR BEIGE, SE PUEDE CONSIDERAR EL MODELO PORTER DE 20X30CM YA QUE ESA LINEA SOLO MANEJA ESTAS DIMENSIONES?
	2.-		EN LAS DIFERENTES DESCRIPCIONES DE INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, SE MENCIONA SALIDAS CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED GRUESA, SE PUEDE CONSIDERAR PARED DELGADA PARA EL MEJOR MANEJO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LAS ÁREAS CON SUS DIFERENTES DIAMETROS?

NOTAS:

1.- La columna de consecutivo solo será llenado por "LA CONVOCANTE", es decir el "LICITANTE" deberá llenar las columnas de: número de pregunta, punto, numeral, apartado, anexo y el texto de la pregunta.

2.- La tabla se realizó en Word por lo que de acuerdo al número de preguntas que realice el "LICITANTE" podrá agregar el número de filas necesarias. Para tal efecto se incluye dentro la plataforma de Hoy se compra los formatos mencionados para su fácil llenado.

PROTESTO LO NECESARIO
A la fecha de su presentación

JANETH ALVA MARTÍNEZ
Representante Legal de la empresa
Janeth Alva Martínez

JANETH ALVA MARTÍNEZ
AAMJ8204015NA
jamc0915@gmail.com



**ANEXO A
APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA**

Aguascalientes, Ags., a 1 de septiembre de 2022
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.**
P R E S E N T E.

Por medio del presente manifiesto mi interés en participar en la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N050-2022**, para la para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.

DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL:	<u>JANETH ALVA MARTÍNEZ</u>
RFC:	<u>AAMJ8204015NA</u>
DOMICILIO FISCAL:	<u>Pedro Ascencio No. 111, Fracc. Morelos I, C.P. 20298. Aguascalientes, Ags.</u>
CORREO ELECTRÓNICO:	<u>jamc0915@gmail.com</u>
TELÉFONO:	<u>5552 18 809 93</u>
REPRESENTANTE LEGAL:	<u>JANETH ALVA MARTINEZ</u>

Así mismo manifiesto mi domicilio local en el cual podré oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio:

DOMICILIO:	<u>Pedro Ascencio No. 111, Fracc. Morelos I, C.P. 20298. Aguascalientes, Ags.</u>
TELÉFONO:	<u>5552188093</u>

PROTESTO LO NECESARIO
A la fecha de su presentación

JANETH ALVA MARTÍNEZ
Representante Legal de la empresa
Janeth Alva Martínez

JANETH ALVA MARTÍNEZ
AAMJ8204015NA
jamc0915@gmail.com

Rodrigo Pedroza Sánchez (SAE, Jefe del Departamento de Licitaciones)

De: Rodrigo Pedroza Sánchez (SAE, Jefe del Departamento de Licitaciones)
Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2022 09:04 a.m.
Para: icec construccion
CC: Daniel Franco López (SAE, Técnico en Licitaciones); Melisa Pasillas Valdivia (SAE, Técnico en Licitaciones); Maria Elena López Magdaleno (SAE, Técnico en Licitaciones); Georgina Maldonado Ruteaga (SAE, Comprador); Esther Ruíz Esparza Jiménez (SAE, Técnico en Licitaciones)
Asunto: RE: PREGUNTAS, ESCRITO DE INTERES, PAGO, CONVOCATORIA N050 EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU

C. Edgar Alberto Gómez Cantú

Estimado proveedor:

El presente es para confirmar la recepción de sus solicitudes de aclaración (**43 preguntas**) comprobante de pago y escrito de interés en participar en la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N050-2022** para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.



Rodrigo Pedroza Sánchez
Jefe de Departamento de Licitaciones

Av. Convención Ote. No. 104, Piso 4/
Col. del Trabajo, C.P. 20180
T. 449 910 2500 / EXT. 5260
rodrigo.pedroza@aguascalientes.gob.mx

De: icec construccion <icec.construccion@hotmail.com>

Enviado el: jueves, 01 de septiembre de 2022 08:58 a.m.

Para: Rodrigo Pedroza Sánchez (SAE, Jefe del Departamento de Licitaciones) <rodrigo.pedroza@aguascalientes.gob.mx>

CC: Daniel Franco López (SAE, Técnico en Licitaciones) <daniel.franco@aguascalientes.gob.mx>; Melisa Pasillas Valdivia (SAE, Técnico en Licitaciones) <melisa.pasillas@aguascalientes.gob.mx>; Maria Elena López Magdaleno (SAE, Técnico en Licitaciones) <mariae.lopezm@aguascalientes.gob.mx>; Georgina Maldonado Ruteaga (SAE, Comprador) <georgina.maldonado@aguascalientes.gob.mx>

Asunto: PREGUNTAS, ESCRITO DE INTERES, PAGO, CONVOCATORIA N050 EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU

Buen día,

Se adjuntan preguntas, escrito de interés y recibo de pago, de la Convocatoria N050 Licitación Pública Nacional Número DGAD-LEA-N050-2022.

Saludos.



"Renta de Maquinaria y Equipo de Construcción"
Franisco I Madero #311, C.P. 20983, El Llano, Jesús

María, Ags. Tel. (449) 993 38 61



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

ANEXO J.A. APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA

Aguascalientes, Ags; 1 de Septiembre de 2022
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

PREGUNTAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

En referencia a la convocatoria de la Licitación Pública Nacional número: **DGAD-LEA-N050-2022**, para la para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, solicito de la manera más atenta las respuestas de las siguientes preguntas:

Consecutivo	Número de pregunta	Punto, numeral, apartado, anexo de la Convocatoria	Texto de la pregunta
	1	2.4) Numeral 9	¿Las facturas de venta deberán contener en el concepto servicio de mantenimiento o servicio relacionado a la construcción, ya que son similares a la descripción del servicio del apartado 2.2 de la convocatoria?
	2.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Derivado de la visita física verificamos que no existen planos arquitectónicos, solicitamos al convocante proporcionar los mismos para verificar ubicaciones, trayectorias y medidas reales.
	3.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Derivado de la visita física constamos que en el área de radiocomunicación no cuenta con plafones, zócalo y cables, por lo que se solicita eliminen esos conceptos toda vez que sería imposible realizar estos trabajos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

	4.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Se solicita al convocante verificar la medida del vano que se pretende aperturar en el área de radiocomunicación toda vez que la medida es menor a lo mínimo establecido en norma para la dimensión de una puerta.
	5.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto a suministro y colocación de 208.25 m ² de pintura vinílica en área de radiocomunicación ¿Puede aumentar la tolerancia de medidas de 10 m para considerar el costo del suministro de pintura?
	6.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación del sanitario premium en el área de radiocomunicación ¿La pieza incluye tapa y de ser así, será de cierre lento?
	7.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de el espejo de 6 mm. En el área de radiocomunicación ¿Puede cambiar el concepto ya que los espejos no se pueden templar?
	8.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de un dispensador de papel higiénico ¿a que se refiere el código?
	9.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Si su respuesta se refiere al código que le otorga cada proveedor a sus productos, solicito a la convocante se elimine.
	10.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de un despachador de toalla ¿a que se refiere el código?
	11.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Si su respuesta se refiere al código que le otorga cada proveedor a sus productos, solicito a la convocante se elimine.
	12.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de un dosificador de jabón rellenable ¿a que se refiere el código?
	13.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Si su respuesta se refiere al código que le otorga cada proveedor a sus productos, solicito a la convocante se elimine.
	14.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de una puerta de aluminio en el área de radiocomunicación, se solicita al convocante proporcionar color y diseño de la misma
	15.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación de una tapa de Tablaroca en el área de radiocomunicación, se solicita al convocante especificar el grosor de la hoja de Tablaroca



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

	16.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al mantenimiento del área de radiocomunicación a que se refiere el convocante con especificaciones específicas.
	17.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 15 salidas eléctricas de contactos normales en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	18.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 25 salidas eléctricas de contactos regulados en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	19.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 aires acondicionados en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	20.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 19 salidas eléctricas de alumbrado en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	21.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 14 luminarias lineales de sobreponer en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	22.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 5 luminarias para empotrar en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	23.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 7 apagadores sencillos en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	24.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 apagadores 3 vías en el área de radiocomunicación ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	25.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 50.37 m ² de muro de Tablaroca en el edificio de profesionalización solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts
	26.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 28.31 m de refuerzo vertical en el edificio de profesionalización solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts
	27.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 25.96 m de refuerzo horizontal en el edificio de profesionalización solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

	28.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 6.53 m ² de muro de Tablaroca en el edificio de profesionalización solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts
	29.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 259.75 m ² de piso porcelánico color blanco en el edificio de profesionalización solicitamos se amplié la tolerancia a 20mts
	30.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 166 ml. de tira piso porcelánico color blanco en el edificio de profesionalización solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts
	31.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 92m ² de muro de recubrimiento final a base de montero, cemento-cal- arena 1:1:6 en el edificio de profesionalización solicitamos se amplié la tolerancia a 20mts
	32.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 33 salidas eléctricas de alumbrado en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	33.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 15 salidas eléctricas de contactos normales en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	34.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 19 luminarias lineales de sobreponer en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	35.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 12 luminarias para empotrar en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	36.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 luminarias tipo led de 55 watts en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	37.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 14 apagadores sencillos en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	38.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro e instalación de 2 apagadores 3 vías en el edificio de profesionalización ¿Cuál sería su ubicación exacta?
	39.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 45.86 m ² de lambrín de cerámica esmaltada en baños de las oficinas de la



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022


PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

			dirección de general, solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts
	40.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 14.28 m2 de loseta de cerámica en baños de las oficinas de la dirección de general, solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts
	41.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 31.68 m2 de pintura vinílica en baños de las oficinas de la dirección de general, solicitamos se amplié la tolerancia a 10mts
	42.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Referente al suministro y colocación de 3 puertas de aluminio de medidas 0.85 x 1.80 m en baños de las oficinas de la dirección de general, se solicita al convocante proporcionar color y diseño de las misma.
	43.-	2.2) Partida 1 Servicio de mantenimiento	Respecto al suministro y colocación del sanitario premium en baños de las oficinas de la dirección de general ¿La pieza incluye tapa y de ser así, será de cierre lento?

Protesto lo necesario
a la fecha de su presentación

Firma

ING. EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ
Representante Legal de la empresa
EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ



Secretaría de
FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200103384
Cobro Directo
Serie y Folio
001 03384
Fecha y hora de certificación
2022-08-30 12:08:54
Folio Fiscal
793b5c3f-690f-46c2-87d8-afa506b434ca

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado					
20180	I- Ingresos	00001000000302048464					
DATOS DEL CONTRIBUYENTE							
Nombre:	GOMEZ CANTU EDGAR ALBERTO	C.P.:	20983				
R.F.C.:	GOCE781117T29	Localidad:	EL LLANO				
Calle:	FRANCISCO I. MADERO, NO. 311	Municipio:	EL LLANO				
Col./Fracc.:	EL LLANO	Estado:	AGUASCALIENTES				
País:	MEXICO						
OBSERVACIONES							
PAGO DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚM. DGAD-LEA-N050-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO. , 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES							
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT IDENTIFICACIÓN	NÚMERO AÑO PERÍODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101 2022 1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.					SUBTOTAL:	\$1,450.00	
					DESCUENTOS:	0.00	
					TOTAL:	\$1,450.00	
Forma de pago:	01-EFECTIVO	Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				
Condiciones de pago:	CONTADO		efectivo				
		Número de Serie del Certificado del SAT:	RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN:	USO DEL CFDI:	VERSIÓN CFDI:		
		00001000000509846663	PFE140312IW8	G03-GASTOS EN GENERAL	3.3		
Sello Digital del CFDI:							
D72MOr0+BEf2xuF+BsBa3sNIFG8f8DJkwaru/XcG7ltlGIDAnpKozy7+YMc/5RiArUgZLpniDG2g w4nWfufwklfm8PJWKCPiHEX9CstfUEaLORIadYSTloWPUbndNVGivrcdDx6C19YYFHEnoyskB 72PEuXg6D3P41pGe4j+jerYcY87QPL9e7E5NcwzO2u/z6FzRf05rEZT5lcRXYYwAJ5SlKburJ6xw TjvyKj1Cazu+qUCxn3oOgl0bcYLrjOsREOSOq/Zj+W6oILVUmzRk0OloTNuuxflshQDhFfRvpsK hrs/qM+ICN6AKw9McLoaHqEGLVok698Llm0/al/Pdg==							
Sello Digital del SAT:							
jNHrgD1mJcR09ci6XLhjeVbi1N5vek3R+9RpJHW0TWHqqjqiXR2/O6QDM9uQscBMFT4b/JDiELUHTF3Jgvz02V6Zhi3M4PAsa9jRID23h/isSKbTYj8dVbu7 3V3clhyyQZOdSBy17e3UCUr5CXSy+mCTufT3847ppkOf5QeOxY+USlu03cfddn23EjBOENWyjWxmtovqYoDetkuXRW4JMs3+QDp+1fycxO96wzTHUwvP b+yj1Al30TNzcpq9M17V2FO2JYWC0J86d9PmGX+Hyjcq9Ji7U12MQ0116Mqr2vEF8+qLX89OMAFY194w9wVu4FIQPfKOY12ZhOA==							
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:							
1.1 793b5c3f-690f-46c2-87d8-afa506b434ca 2022-08-30T12:08:54 LSO1306189RS D72MOr0+BEf2xuF+BsBa3sNIFG8f8DJkwaru/XcG7ltlGIDAnpKozy7+YMc/5RiArUgZLpniDG2g4nWeFuwkf8PJWKCPiHEX9CstfUEaLORIadYSTloWP UbndNVGivrcdDx6C19YYFHEnoyskB 72PEuXg6D3P41pGe4j+jerYcY87QPL9e7E5NcwzO2u/z6FzRf05rEZT5lcRXYYwAJ5SlKburJ6xw TjvyKj1Cazu+qUCxn3oOgl0bcYLrjOsREOSOq/Zj+W6oILVUmzRk0OloTNuuxflshQDhFfRvpsK hrs/qM+ICN6AKw9McLoaHqEGLVok698Llm0/al/Pdg== 00001000000509846663							
Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprendérse diferencias.							
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI							



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES

Convocatoria N050

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022

PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

ANEXO A APARTADO 1.8) DE ESTA CONVOCATORIA

Aguascalientes, Ags; 1 de Septiembre de 2022
Licitación Pública Nacional número DGAD-LEA-N050-2022

ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.

Por medio del presente manifiesto mi interés en participar en la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N050-2022**, para la para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles requeridos por la Secretaría General de Gobierno a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado.

Nombre de la empresa: Edgar Alberto Gómez Cantú

R.F.C: GOCE781117T29

Domicilio Fiscal: Francisco I Madero #311, El Llano, Jesús María, Ags. C.P. 20983

Teléfono: 449 993 38 61

Correo Electrónico: icec.construccion@hotmail.com

Nombre completo de representante legal: Edgar Alberto Gómez Cantú

Así mismo manifiesto mi domicilio local en el cual podré oír y recibir notificaciones derivadas del presente procedimiento licitatorio: Francisco I Madero #311, El Llano, Jesus Maria, Ags. C.P. 20983.

Protesto lo necesario
a la fecha de su presentación

Firma
ING. EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ
Representante Legal de la empresa
EDGAR ALBERTO GÓMEZ CANTÚ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

ACTA DE VISITA FÍSICA A LAS INSTALACIONES DE LA
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022
La visita física es obligatoria para todos los participantes

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

En la ciudad de Aguascalientes, Ags., siendo las 09:00 horas del día treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, en las instalaciones que ocupa la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, sito en Av. Aguascalientes Ote. sin número, ex ejido Ojocaliente, C.P. 20190, en esta ciudad, la **Lic. Judith López Gámez**, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, procede conforme a lo señalado en los apartados 1.3) y 1.6) de la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional número **DGAD-LEA-N050-2022**, para la contratación de los servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles, que conforma las partida única, es así que, se procede al registro de los representantes de los Licitantes presentes en este acto:

EMPRESA	PERSONA AUTORIZADA Y/O REPRESENTANTE	TIPO Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	HORA DE LLEGADA
ACSE CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CHAVEZ SOTO HUGO	INE / 2099026251	9:00 hrs.
PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V.	JAYME VIDAURO MIGUEL ANGEL	INE / 1500057235	9:00 hrs.
MÉTRICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	VELASCO PONCE SERGIO HUGO	INE / 1884289509	9:00 hrs.
GOMEZ CANTÚ EDGAR ALBERTO (PERSONA FÍSICA)	GOMEZ CANTÚ EDGAR ALBERTO	INE / 1584018359	9:00 hrs.
ALVA MARTINEZ JANETH (PERSONA FÍSICA)	CONTRERAS ISLAS JULIAN ARNULFO	INE / 1426550036	9:00 hrs.
OP INNOVACIÓN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	LÓPEZ MEZA TERESITA COYOLXAUHQUI	INE / 1972627657	9:00 hrs.
JAYME VALERIO MIGUEL ÁNGEL (PERSONA FÍSICA)	JAYME VALERIO MIGUEL ÁNGEL	INE / 1778150261	9:00 hrs.
LLAMAS RIOS RAUL ARITELCH (PERSONA FÍSICA)	LLAMAS RIOS RAUL ARITELCH	PASAPORTE / G24585383	9:15 hrs.
TECNO INGENIERÍA FUERZA Y CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	LÓPEZ CASTILLO CARLOS BERTIN	INE / 2085618091	9:15 hrs.

A continuación, se procede a señalar las instalaciones a donde se llevará a cabo la visita materia de la presente Licitación:

	ENTIDAD	HORARIO DE RECORRIDO			FECHA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL RECORRIDO
1	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.	9:00	A	9:45	31-AGOSTO-2022	INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA, ENCARGADO DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE LA DGSP Y V



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ACTA DE VISITA FISICA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

En uso de la voz el C. Inspector General Lic. Demetrio Rafael Zavala Proa con cargo de Encargado de Despacho del Departamento de Logística de la DGSP y V, servidor público que guiará la visita, señala que el objetivo de la presente diligencia es para que analicen las instalaciones en donde se llevara a cabo la prestación del servicios de mantenimiento y conservación de inmuebles, así mismo, les informa que pueden tomar datos de las características del inmueble que consideren necesarios además de los datos que les fueron proporcionados en la convocatoria y sus Anexos, que se requieren para la adecuada prestación del servicio, y con estos puedan elaborar su propuesta técnica y económica materia de la presente licitación.

Acto seguido, se invita a los presentes a iniciar el recorrido de la visita física a las instalaciones que integran la partida de la licitación en comento.

Siendo las 9:45 horas del día 31 de agosto del año dos mil veintidós, se da por concluida la presente visita, firmando al margen y al calce de conformidad por los asistentes, a quienes para los efectos legales conducentes y acreditar su participación, se les hace entrega de una copia de la presente acta.

Firma de los asistentes:

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

C. INSPECTOR GENERAL LIC. DEMETRIO RAFAEL ZAVALA PROA
Encargado de Despacho del Departamento de Logística de la DGSP y V

POR PARTE DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

LIC. MARÍA DE JESÚS ZAMORA DÍAZ
Auxiliar de Adquisiciones



ACTA DE VISITA FISICA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

PROVEEDORES ASISTENTES:

C. CHAVEZ SOTO HUGO

Representante de la empresa
ACSE Construcciones, S.A. de C.V.

C. JAYME VIDAURO MIGUEL ANGEL

Representante de la empresa
Pavimentos y Edificaciones MIJVA, S.A. de C.V.

C. VELASCO PONCE SERGIO HUGO

Representante de la empresa
Métrica Diseño y Construcción, S.A. de C.V.

LÓPEZ CASTILLO CARLOS BERTIN

Representante de la empresa
Tecno Ingeniería Fuerza y Control, S. de R.L. De C.V.

GOMEZ CANTÚ EDGAR ALBERTO

Persona Física

CONTRERAS ISLAS JULIAN ARNULFO

Representante de la Persona Física
Alva Martínez Janeth



ACTA DE VISITA FÍSICA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.

Poder Ejecutivo
Estado de Aguascalientes

LÓPEZ MEZA TERESITA COYOLXAUHQUI

Representante de la empresa
OP INNOVACIÓN EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

JAYME VALERIO MIGUEL ÁNGEL
Persona Física

RAÚL ARITELCH LLAMAS RÍOS
Persona Física



Secretaría de
FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202201802049

**Cobro Directo
Serie y Folio**

018 02049

Fecha y hora de certificación
2022-08-30 14:40:12

2022-08-30 14:40:12

Folio Fiscal

32e778d5-5935-4b26-b9ba-0dd85de0d753

Lugar de expedición 20180	Tipo de comprobante I- Ingresos	Número de certificado 00001000000504963763							
DATOS DEL CONTRIBUYENTE									
Nombre: LLAMAS RIOS RAUL ARTELCH	C.P.: 20070	Localidad: AGUASCALIENTES							
R.F.C.: LARR901208P5	Municipio: AGUASCALIENTES	Estado: AGUASCALIENTES							
Calle: AV AGUASCALIENTES PONIENTE NO. 101 1	Pais: MEXICO								
Col./Fracc.: SAN MARCOS									
OBSERVACIONES									
DGAD LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO . 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSOS ESTATALES									
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERÍODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	MN VALOR MONETARIO	93161603	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACIÓN PÚBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N							SUBTOTAL:	\$1,450.00	
							DESCUENTOS:	0.00	
							TOTAL:	\$1,450.00	
Moneda: MXN									

Número de Serie del Certificado del SAT:

RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: Uso del CFDI
PFE140312M00 PDI-PIR DEFINITIVA

四

VOLUME 10

1

Digitized by srujanika@gmail.com

Berlin Digital City SAT

CLIQUEZ SUR LE LIEN CI-DESSOUS POUR VÉRIFIER LA VALEUR DE VOTRE MONTANT

Guía para la Creación de Complementos de Certificación Digital del SAT

ZOTIANREF = INC. (HONG KONG) LTD. (HK) 1 Y2/10/2011 11:45:49 AM

www.english-test.net

Este documento es de uso exclusivo del Contribuyente y autorizado por el Contribuyente, sujeto a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de acuerdo con la legislación en vigor.

Este Párrafo es una descripción de lo que se debe despedir de las diferencias.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

En caso de que el titular de este pasaporte requiera de asistencia o protección del gobierno mexicano, se recomienda que acuda a la representación diplomática o consular mexicana más cercana.

EN CASO DE EMERGENCIA NOTIFICAR A /
IN CASE OF AN EMERGENCY PLEASE NOTIFY /
EN CAS D'URGENCE, PRÉVENIR DE NOTIFIER A.

Nombre: _____
Dirección: _____
Entidad Federativa: _____
C.P. _____ Teléfono: _____

DOMICILIO DEL TITULAR / HOLDER'S ADDRESS
ADRESSE DU TITULAIRe:

Dirección: _____
Entidad Federativa: _____
C.P. _____ Teléfono: _____

ESTE PASAPORTE ES VÁLIDO PARA TODOS LOS PAÍSES
THIS PASSPORT IS VALID FOR ALL COUNTRIES
CE PASSEPORT EST VALABLE POUR TOUS LES PAYS

PASAPORTE *Pasaporte/*
05942710



Estados Unidos Mexicanos

Tipo **P** Clave del país de expedición
Type/
Category **P** Issuing state code/
Code du pays émetteur **MEX**

Apellido/Surname/Nom

LLAMAS RIOS

Nombres/Given names/Pronoms

RAUL ARITELCH

Nacionalidad/Nationality/Nationalité

MEXICANA

Fecha de nacimiento/Date of birth/Date de naissance CURP / Personal No./No. personnel

08 12 1990

Sexo/Sex/Sexe Lugar de nacimiento/Place of birth/Lieu de naissance

M


AGUASCALIENTES

Fecha de expedición/Issue date/Data de délivrance Fecha de caducidad/Expiry date/Date d'expiration

05 04 2017

05 04 2027

Firma del titular/Holder's signature/Signature du titulaire Autoridad/Authority/Autorité



AGUASCALIENTES

Pasaporte No.

G24585383

Observaciones/Remarks/Observations

P<MEXLLAMAS<RIOS<<RAUL<ARITELCH<<<<<<<<<
G245853834MEX9012086M2704058<<<<<<<<<<04



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
2908202201801882

Cobro Directo
Serie y Folio

018 01882

Fecha y hora de certificación
2022-08-29 13:40:18

Folio Fiscal

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado							
20180	I- Ingresos								
DATOS DEL CONTRIBUYENTE									
Nombre:	JAYME VALERIO MIGUEL ANGEL	C.P.:: 20070							
R.F.C.:	JAVM870704V94	Localidad: AGUASCALIENTES							
Calle:	JOSE MARIA VELASCO, NO. 503	Municipio: AGUASCALIENTES							
Col./Fracc.:	UNIDAD HABITACIONAL JOSE GUADALUPE POSADA	Estado: AGUASCALIENTES País: MEXICO							
OBSERVACIONES									
PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO, 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES									
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.							SUBTOTAL:	\$1,450.00	
							DESCUENTOS:	0.00	
Moneda: MXN							TOTAL:	\$1,450.00	

Forma de pago: 01-EFECTIVO Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones de pago: CONTADO

Número de Serie del Certificado del SAT: RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: USO DEL CFDI: VERSIÓN CFDI:

Sello Digital del CFDI:


Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|||||

Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprenderse diferencias.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JAYME

VALERIO

MIGUEL ANGEL

DOMICILIO

C JUAN B OROZCO 113
FRACC JARDINES DE LA ASUNCION 20270
AGUASCALIENTES, AGS.

CLAVE DE ELECTOR JYVLMG87070401H000

CURP JAVM870704HASYLG03 AÑO DE REGISTRO 2005 04

ESTADO 01 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0210

LOCALIDAD 001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028



FECHA DE NACIMIENTO
04/07/1987

SEXO H



LICENCIAS

LOCALES Y EXTRANJEROS



S. M. S.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

X

IDMEX1778150261<<0210072964562
8707040H2812313MEX<04<<10733<2
JAYME<VALERIO<<MIGUEL<ANGEL<<<



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200701373

Cobro Directo
Serie y Folio

007 01373
Fecha y hora de certificación
2022-08-30 10:54:49

Folio Fiscal

daab7636-851f-474a-9d41-1e2cc4500e87

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado	
20180	I- Ingresos	00001000000302048464	
DATOS DEL CONTRIBUYENTE			
Nombre:	OP INNOVACION EN DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	C.P.:	20296
R.F.C.:	OID210222V8A	Localidad:	AGUASCALIENTES
Calle:	CIRCUITO BONATERRA, NO. 107	Municipio:	AGUASCALIENTES
Col./Fracc.:	VILLAS BONATERRA	Estado:	AGUASCALIENTES
País:	MEXICO		
OBSERVACIONES			
NO. DE LICITACION DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO., 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.									
SUBTOTAL: \$1,450.00									
DESCUENTOS: 0.00									
Moneda: MXN									
TOTAL: \$1,450.00									

Forma de pago: 01-EFECTIVO Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones de pago: CONTADO



Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: PFE140312IW8 USO DEL CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL VERSIÓN CFDI: 3.3

Sello Digital del CFDI:

K3VEXW0J2s8VcZZF19VDleceK7ozaih+qrovZSYp0Az0ZYcDD66L0nI+CCEwwSM7Vfiiu+f2Xw
mh02DmDlhE4YnaVVJ3apqUHgLGKqJCjvmxT1bqvFhhVTBkiUVoeTNUkUkGzYPXtc80Op
+yAl0I+vdchNnwCChjm/00LnG5Q8he7RqkvE/pi7ZTL8ljRKaV7bkltSVFBhAlt5TxVZdm9la7yGf
Rai72/0Bf19/uNB6obcwAlpMoZtC4DXJmm9ivpVFjC+QwlrW8fiz4NgqV4wNFLyO2ao9ltOav
YLx+GRSQKPXpQg5wMAKLjIIAzrTfI8BZQ32p06lecRA==


Sello Digital del SAT: CbZxBnp4HB27GeGxh6/LMa/QLJxaf6m0MgiHNBzsII+rKOK/JkjOgR4tw0SXZ/BhSkBQVkJkTGZlp1VlKjijHC+0SYG3DhsOVW8Na1EoHtu/eliBK1+u9u5
KBz03JJ4kEcR4IQxLApxF9y1xsdFN6ETe6rnVl5gCz1ym3zm3x/T6J3e2ukSGY7cw58/Sb5SEL9f3Q6Vp1Rxl1VmVLG4ape7UCjvTBebVbKK4ytS8fbVING
JaW+zHg5chVH5z+G09+9HAit6kLISrgTObhX8rhYww4B6THsoMwmNSElxLmx9SGExPly2D/giPUWTCsYtkKzRwBsLMSjPz8Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|daab7636-851f-474a-9d41-1e2cc4500e87|2022-08-30T10:54:49||SO1306189R5|K3VEXW0J2s8VcZZF19VDleceK7ozaih+qrovZSYp0Az0ZYcDD66L0nI+CCEwwSM7Vfiiu+f2Xw
mh02DmDlhE4YnaVVJ3apqUHgLGKqJCjvmxT1bqvFhhVTBkiUVoeTNUkUkGzYPXtc80Op+yAl0I+vdchNnwCChjm/00LnG5Q8he7RqkvE/pi7ZTL8ljRKaV7bkltSVFBhAlt5TxVZdm9la7yGf
Rai72/0Bf19/uNB6obcwAlpMoZtC4DXJmm9ivpVFjC+QwlrW8fiz4NgqV4wNFLyO2ao9ltOavYLx+GRSQKPXpQg5wMAKLjIIAzrTfI8BZQ32p06lecRA==|=00001000000509846663||

Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprenderse diferencias.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



MÉXICO CREDENCIAL PARA VOTAR
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



NOMBRE
LOPEZ
MEZA
TERESITA COYOLXAQUI

DOMICILIO
C JOSE ANTONIO VELARDE 325
FRACC JOSE LOPEZ PORTILLO 20206
AGUASCALIENTES, AGS.

CLAVE DE ELECTOR LPMZTR93070101M400

CURP LOMT930701MASPZR14 AÑO DE REGISTRO 2011 04

ESTADO 01 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0312

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

FECHA DE NACIMIENTO
01/07/1993

SEXO M







GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200202619

Cobro Directo
Serie y Folio

002 02619


Fecha y hora de certificación
2022-08-30 12:13:15

Folio Fiscal

f9465ee3-0b04-4629-a67b-5da4cd905792

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado							
20180	I- Ingresos	00001000000302048464							
DATOS DEL CONTRIBUYENTE									
Nombre:	ALVA MARTINEZ JANETH	C.P.:	20298						
R.F.C.:	AAMJ8204015NA	Localidad:	AGUASCALIENTES						
Calle:	PEDRO ASCENCIO, NO. 111	Municipio:	AGUASCALIENTES						
Col./Fracc.:	MORELOS I	Estado:	AGUASCALIENTES						
País:	MEXICO								
OBSERVACIONES									
43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES									
NO. DE LICITACION: DGAG-LEA-N050-2022									
CONCEPTO: PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO.									
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.							SUBTOTAL:	\$1,450.00	
							DESCUENTOS:	0.00	
Moneda: MXN							TOTAL:	\$1,450.00	
Forma de pago: 01-EFECTIVO			Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN						
Condiciones de pago: CONTADO									

	Número de Serie del Certificado del SAT:	RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN:	USO DEL CFDI:	VERSIÓN CFDI:
	00001000000509846663	PFE140312IW8	G03-GASTOS EN GENERAL	3.3
Sello Digital del CFDI:				
 k2MoH2X6JL0NDAmNzEqD892om/qL2y+5uPTRZvgAb0sDpkQ9NaV5VRPoc72wNu7KsT1G19D6Y5j8i43UqPf7vBfUpjBwN1V2FgC0TMYYj6iOb84r/üdy... m0a957mfNv4QLS2kx94ZJPtbnQ4LL7QiPdQh1QoF49OcRZngSjFpfEv8Kb+cfcK06Co/05PbjfDvoqmmn0eJtry51T/L/ucu1exg/ZkSLhsmObAaMPDfqN 4F42zsksTgZCvZq0DLRRAKZ8ireZYmoq7MW8hDlhaMnia9elLNL4nmNgSCqpkhft75NFTZ0dUeqQXfnX2i873dR6uQw== pm0NTb4iDLAIACDhgHOP01f1PtmuQa5A9XR7hszIPjEA== 00001000000509846663				
Sello Digital del SAT:				
RB10E90sSFCn3x34IIeQN9qb4FqlB0xujFOdij8wetinwLRZrlEWcQK7gtjYEpqxyxkvPJ9ezSNIKzFPR2z7denpScYXNTgkFjf97nlzIF0DunW58xlg7aBc5sxh m0a957mfNv4QLS2kx94ZJPtbnQ4LL7QiPdQh1QoF49OcRZngSjFpfEv8Kb+cfcK06Co/05PbjfDvoqmmn0eJtry51T/L/ucu1exg/ZkSLhsmObAaMPDfqN 4F42zsksTgZCvZq0DLRRAKZ8ireZYmoq7MW8hDlhaMnia9elLNL4nmNgSCqpkhft75NFTZ0dUeqQXfnX2i873dR6uQw==				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:				
1 f9465ee3-0b04-4629-a67b-5da4cd905792 2022-08-30T12:13:15 LS01306189R5 k2MoH2X6JL0NDAmNzEqD892om/qL2y+5uPTRZvgAb0sDpkQ9NaV5VRPoc72wNu7KsT1G19D6Y5j8i43UqPf7vBfUpjBwN1V2FgC0TMYYj6iOb84r/üdy... 76QUUMYGH3iZqjN9Rfo/DSN3o1Dn1Y7nkK0YsGwRAuYZkjDvnsDTyofufBcmfNH5kILQLRsowGZl3qEv3/mRSJip5P19WEbSLXP GiCbMyv19VASd1Dce/F546aWgdf1EkxAuJLG9m7 ySyh7XdrxW+LkbEqLRL8Z920f3S3o46aGZ78spmoNTb4iDLAIACDhgHOP01f1PtmuQa5A9XR7hszIPjEA== 00001000000509846663				
Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprenderse diferencias.				
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 30 AGO 2022 DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN				





GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200103384

Cobro Directo
Serie y Folio

001 03384

Fecha y hora de certificación
2022-08-30 12:08:54

Folio Fiscal

793b5c3f-690f-46c2-87d8-afa506b434ca

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado							
20180	I- Ingresos	00001000000302048464							
DATOS DEL CONTRIBUYENTE									
Nombre:	GOMEZ CANTU EDGAR ALBERTO	C.P.: 20983							
R.F.C.:	GOCE781117T29	Localidad: EL LLANO							
Calle:	FRANCISCO I. MADERO, NO. 311	Municipio: EL LLANO							
Col./Fracc.:	EL LLANO	Estado: AGUASCALIENTES							
País:	MEXICO								
OBSERVACIONES									
PAGO DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚM. DGAD-LEA-N050-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO., 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES									
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NUMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERÍODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.							SUBTOTAL:	\$1,450.00	
							DESCUENTOS:	0.00	
							TOTAL:	\$1,450.00	
Moneda:	MXN								
Forma de pago:	01-EFECTIVO	Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN							
Condiciones de pago:	CONTADO efectivo								



Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: PFE140312IW8
USO DEL CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL
VERSIÓN CFDI: 3.3
Sello Digital del CFDI:
D72MOr+BEf2xuF+BsBa3sNIFG8f8DjKwari/XcG7tllGIDAnpKozy7+YMc/5RiARuGZLpniDG2g
w4nWeuwktfm8PjWKCPiHEX9CstfUEaLORIadYSTloWPubdNVGivrcdDx6C19yVFHEnoyskB
72fEuXg6D3P41pGe4j+jerYcY87QPL9e7E5NcwzO2u/z6FzRf015rEZT5lCRXYwAJ5SIKburJ6xw
TjvyKj1Cazu+qUCxn3oOglObcYLrjOsREOSOq/ZJ+W6oILVUmzRk0OloTNuuxfLshQDhFrvpsK
hrs/qM+ICN6AKw9McLoaHqEGLVok698LIm0/a/Pdg==

Sello Digital del SAT: jNHrgD1mJcR09ci6XLhjfeVbi1N5vek3R+9RpJlHWotWHzqqjixR2/O6ODM9uQscBmfT4b/JD1elUHTF3Jgvz02V6Zhi3M4PAasa9jRID23h/isSKbTYj8dVbu7
3V3chhyQZodSBy17e3UCU5CXSy+mCTuT3847ppkOF5QeOxy+USlu03cfddn23EjBOENWyyWxmlvqYoDelkuXRW4JMs3+QDp+1fycxO96wzTHUvwP
b+yj1AL30TNzcpoq9M17V2F02JYWC0J86d9PmGx+Fyjcq9Ji7UI2MQ0116Mqr2vEf8+qlX89OMAPYi94w9wU4F1QPfKOYi2ZhOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:


J|1.1|793b5c3f-690f-46c2-87d8-afa506b434ca|2022-08-30T12:08:54|LS013061895|D72MOr+BEf2xuF+BsBa3sNIFG8f8DjKwari/XcG7tllGIDAnpKozy7+YMc/5RiARuGZLpniDG2g4nWeuwktfm8PjWKCPiHEX9CstfUEaLORIadYSTloWP
UbdbNVGivrcdDx6C19yVFHEnoyskB72fEuXg6D3P41pGe4j+jerYcY87QPL9e7E5NcwzO2u/z6FzRf015rEZT5lCRXYwAJ5SIKburJ6xwTjvyKj1Cazu+qUCxn3oOglObcYLrjOsREOSOq/Z
J+W6oILVUmzRk0OloTNuuxfLshQDhFrvpsKhrs/qM+ICN6AKw9McLoaHqEGLVok698LIm0/a/Pdg==|00001000000509846663|

Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprenderse diferencias.



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI







GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARIA DE FINANZAS
SF1011030004
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200701453
Cobro Directo
Serie y Folio
007 01453
fecha y hora de certificación
2022-08-30 14:12:24
Folio Fiscal


Lugar de expedición 20180	Tipo de comprobante I- Ingresos	Número de certificado 099011604009302048464							
DATOS DEL CONTRIBUYENTE									
Nombre:	TECNO INGENIERIA FUERZA Y CONTROL S A DE C V	C.P.:	29010						
R.F.C.:	TIF190207ET7	Localidad:	SIN POBLACION						
Calle:	AV AGUASCALIENTES, NO. 707	Municipio:	AGUASCALIENTES						
Col./Fracc.:	LAS BRISAS	Estado:	AGUASCALIENTES						
Pais:	MEXICO								
OBSERVACIONES									
NO. DE LICITACION DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO . 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES									
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NUMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	MIL VALOR MONETARIO	93151000	43150101	2022	3	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	31,450.00	0.00	31,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N							SUBTOTAL	\$31,450.00	
							DESCUENTOS	0.00	
Moneda:	MXN						TOTAL	\$31,450.00	

Clausula Final: Esta Formato se considera una Declaración de Pago prescripta y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFD.



3602202209701453





GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200103407
Cobro Directo
Serie y Folio
001 03407
Fecha y hora de certificación
2022-08-30 13:09:30
Folio Fiscal
8d4230d0-7892-41f4-9cec-fc98f5954974

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado							
20180	I- Ingresos	00001000000302048464							
DATOS DEL CONTRIBUYENTE									
Nombre:	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV	C.P.:	20010						
R.F.C.:	MDC160202780	Localidad:	AGUASCALIENTES						
Calle:	RIO TAMESIS, NO. 201 0	Municipio:	AGUASCALIENTES						
Col./Fracc.:	COLINAS DEL RIO	Estado:	AGUASCALIENTES						
País:	MEXICO								
OBSERVACIONES									
PAGO DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENE LAS BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, NÚM. DGAD-LEA-N050-2022, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVÉS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO., 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES									
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERÍODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.							SUBTOTAL:	\$1,450.00	
							DESCUENTOS:	0.00	
							TOTAL:	\$1,450.00	
Forma de pago: 28-TARJETA DE DÉBITO			Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN						
Condiciones de pago: Tarjeta de débito bbva									



Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: PFE140312IW6
USO DEL CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL
VERSIÓN CFDI: 3.3

Sello Digital del CFDI:
Y3JzB/ADKYcDc17SdDPj1KddYB/zEyklLT9QopJAk2De08cBT3mwfTlpMPMSMKIPysbSarhvAEFWkpg031PWvbQXWj3MB42rGMemlegq+xS1FhKIYwaSxmnsPohEa9D3l3+CtI45+/9ry9lTfW4SfAm24Q9UUjf9csZF7/KLNYWzl6BKbrdBWEpnMBOAsWTK1myaKpRZ/u8WWXFMT9cGgm6QBrdXleqMUTu8fESwTOJ4B+YdonOsksID5WHcWLz7fJNmWcAdNn6ecMVPUR2/4CTsfnRlw6D0j+Cw1qcDg2K+K63mcFLipEhbGPfSFY/bUgCmPA3bQ5UoA4Yow==


Sello Digital del SAT: dqO/LpUzKRnuvqsgYEWSJDhBL2gfBQPTmL3fw976unSi7wQ7UZSFi6dg/6WIG5qR2hUhHREd3WZh2TgAgdQdaAale63qHAlia1njGR6fwFo6gKkv0XFhJ9TUhP3RZnT7/mtpk3B5U8l8R2xwgnC8PNcwNWUmR7kGW9509Hpvz7QCNh/xL07VdrHH3WU99dJkclZbCnMSKybGxNx/HieoGzEsKY11atHNW7pjR/TZ5iOLwRrTEJUjol5q++L5UED1NoEe/5udPlp5kUCryLc3WCYpkaBxpo7c3LwsKzmW9RF2A6M6v5P0mhCCYrhcAfaU2mlr3Z34lKea8Q==



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8d4230d0-7892-41f4-9cec-fc98f5954974|2022-08-30T13:09:30|LS01306189R5||Y3JzB/ADKYcDc17SdDPj1KddYB/zEyklLT9QopJAk2De08cBT3mwfTlpMPMSMKIPysbSarhvAEFWkpg031PWvbQXWj3MB42rGMemlegq+xS1FhKIYwaSxmnsPohEa9D3l3+CtI45+/9ry9lTfW4SfAm24Q9UUjf9csZF7/KLNYWzl6BKbrdBWEpnMBOAsWTK1myaKpRZ/u8WWXFMT9cGgm6QBrdXleqMUTu8fESwTOJ4B+YdonOsksID5WHcWLz7fJNmWcAdNn6ecMVPUR2/4CTsfnRlw6D0j+Cw1qcDg2K+K63mcFLipEhbGPfSFY/bUgCmPA3bQ5UoA4Yow==|00001000000509846663||

Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprendérse diferencias.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI







GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200701371

Cobro Directo
Serie y Folio

007 01371

Fecha y hora de certificación
2022-08-30 10:45:00

Folio Fiscal

b5be84c0-dbf3-45bd-8bd5-74b9549b5e27

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado																				
20180	I- Ingresos	00001000000302048464																				
DATOS DEL CONTRIBUYENTE																						
Nombre:	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA, S.A. DE C.V.	C.P.: 20200																				
R.F.C.:	PEM180226BA3	Localidad: AGUASCALIENTES																				
Calle:	ROBLE, NO. 426 2	Municipio: AGUASCALIENTES																				
Col./Fracc.:	CIRCUNVALACION NORTE	Estado: AGUASCALIENTES																				
		País: MEXICO																				
OBSERVACIONES																						
NO. DE LICITACION DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO., 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>CLAVE SAT</th> <th>NÚMERO IDENTIFICACIÓN</th> <th>AÑO</th> <th>PERIODO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>DESCUENTO</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>M4 VALOR MONETARIO</td> <td>93161800</td> <td>43150101</td> <td>2022</td> <td>1</td> <td>VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES</td> <td>\$1,450.00</td> <td>0.00</td> <td>\$1,450.00</td> </tr> </tbody> </table>			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE													
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00													
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.																						
Moneda: MXN																						
Forma de pago: 01-EFECTIVO	Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN																					
Condiciones de pago: CONTADO																						



Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: PFE140312IW8 USO DEL CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL VERSIÓN CFDI: 3.3

Sello Digital del CFDI:

Y5YMWtaSoOVC0+kcpqCTVFpTY+jGm6T3hTcrnKCI/malQB1S1R4Ro/L95AoecEsAEK7D+lvuXGIXFaBE0li+G05TqwSfpqDwcMNsqmkbNIA9feGIO1xLEu6EmrY9sKvL8fAksCE6oPs7E9aBZpBuzEqBPWmtQTcfBnOnz+U06RFu907E23DET5nDzo3DGPDo0AMY0cJwGrAKwmivKhFM3olb5hKNSkM4r5Fo7012V4ua0lsdFNtijAlnrUbdUh

3olb5hKNSkM4r5Fo70i2V4ua0lsdFNtijAlnrUbdUh1NdeED74YdbbKohKcE3BUzpqKWhfHOQeUw+SP5UW20bvjYka+1mY7EjmFGGUZ0q1Qclhn7+wYz2A5+gMOILXC1g==

kEsoVF9ooqFm0rbG4EPX318Lg+7A8AntYpQk3RrDENNxW17JjnYUF7KdmC9+VgkwLzz9QfAB00f06pBeCzmlwrwN7z2Si214e7Hij+ZAtlowYmJNnhf9Y1Fs

FFSyx0CAdErHjKnbhkj+6n7TmoZN1m0EM6+RkJCYsbv2D6ZsGeouKEZynE+cR3qyCjvWHae25Swqr4cfZrjb+NjvuoX02Zlhpnn+bjemJ0geNMi38XY

QWTuiDGhVuKPlidlgDLtdwBCIPgcsR05tWjfGlbMoet8Vyw9FHlz9218j4Ef7x/yZ6mhWizL30lp1CdeWnpjSR588YT!FFXh+Bw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:


||1|b5be84c0-dbf3-45bd-8bd5-74b9549b5e27||2022-08-30T10:45:00||LSO1306189R5||Y5YMWtaSoOVC0+kcpqCTVFpTY+jGm6T3hTcrnKCI/malQB1S1R4Ro/L95AoecEsAEK7D+lvuXGIXFaBE0li+G05TqwSfpqDwcMNsqmkbNIA9feGIO1xLEu6EmrY9sKvL8fAksCE6oPs7E9aBZpBuzEqBPWmtQTcfBnOnz+U06RFu907E23DET5nDzo3DGPDo0AMY0cJwGrAKwmivKhFM3olb5hKNSkM4r5Fo7012V4ua0lsdFNtijAlnrUbdUh1NdeED74YdbbKohKcE3BUzpqKWhfHOQeUw+SP5UW20bvjYka+1mY7EjmFGGUZ0q1Qclhn7+wYz2A5+gMOILXC1g==||00001000000509846663||



Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprenderse diferencias.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



SECRETARIA DE FINANZAS
ESTADO DE AGUASCALIENTES





IDMEX1500057235<<0210012716577
5408209H2612317MEX<02<<10770<0
JAYME<VIDAURE<<MIGUEL<ANGEL<<<



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS
SFI011030DU4
AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914 OTE. NUM. 102
COLONIA DEL TRABAJO, C.P. 20180
AGUASCALIENTES, AGS.
REGIMEN FISCAL: CON FINES NO LUCRATIVOS

CFDI
3008202200701372

Cobro Directo
Serie y Folio

007 01372

Fecha y hora de certificación
2022-08-30 10:50:46

Folio Fiscal

995d4651-89a9-408f-ab3c-74e1c0b2ccab

Lugar de expedición	Tipo de comprobante	Número de certificado
20180	I- Ingresos	00001000000302048464

DATOS DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: ACSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C.P.: 20259
 R.F.C.: ACO1002208E1 Localidad: AGUASCALIENTES
 Calle: LIC. FRANCISCO PRIMO VERDAD, NO. 605 A Municipio: AGUASCALIENTES
 Col./Fracc.: BARRIO LA PURISIMA Estado: AGUASCALIENTES País: MEXICO

OBSERVACIONES

NO. DE LICITACION DGAD-LEA-N050-2022 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES REQUERIDOS POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO A TRAVES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA DIRECCION GENERAL SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO., 43150101-VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLAVE SAT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	AÑO	PERIODO	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	M4 VALOR MONETARIO	93161800	43150101	2022	1	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA CON RECURSOS ESTATALES	\$1,450.00	0.00	\$1,450.00
Cantidad con letra: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.									
SUBTOTAL: \$1,450.00									
DESCUENTOS: 0.00									
TOTAL: \$1,450.00									

Forma de pago: 01-EFECTIVO

Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Condiciones de pago: CONTADO



Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 RFC PROVEEDOR CERTIFICACIÓN: PFE140312IW8 USO DEL CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL VERSIÓN CFDI: 3.3

Sello Digital del CFDI:

QvHd9v4B64GQTfhoVWWUiZxp8rmZchx6QhS+HzH3tcYgSAy5VOmDRwHR+w6SCGa+KAIQ
Y3x1LvxnOHeo6bRGxhyzxqc0Ph0TW46+8fgD0rtYbLx8hwJCPyH0stJH3QTfkobluqGxoio13
+RGJ+5+BBrnWBzsLAjB0tKq6BwrevkgEKDZl4F4dSi/mm0nwAgJQZKOPvVzaClSny661Y0G
cLvsMxCK09WLpuctTsN0N18LNRRYTA0qrLN1s0T0e/kGB0PSLTSSVylMoRpqVVHyNPfQ1O
PC/GKVQ33qeYK6KcFh5PF4xPvt6WH2dVG6mRoH+GPh6nhimvu/Xw0A==


Sello Digital del SAT: cxslYIEua03vqQ7ASCh46acknqT61F9MXi5Djx2HngCIsQjkgoBeGyAqTsanw/3C+cnNxh+ixUg08JeVxnjYfmr9PzgVLgFTYg7c3m6yEy9y0T9/gdzvvlcvh
n/MpMGufoJlTQ3SD8wj1k8AL1Ej1Q02avzsnl4TpydRsxBFYNb02OBmtdkMwfSy4dDGsHrud5ieS15r72fC7+EM6Xg5GrVg9kn04WX+3NIG6ZH4T/9
/dEDdm2rfjyN6UrLx7fvu8N0dElxsX97Y0eY63tAyPxxcZXU0Mcc58x0CuMqqqu9S7lbN1EjRb4jCSX5lt1P0E/Hx8ujfLsUOw==


Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|1995d4651-89a9-408f-ab3c-74e1c0b2ccab|2022-08-30T10:50:46||LS01306189R5|QvhD9v4B64GQTfhoVWWUiZxp8rmZchx6QhS+HzH3tcYgSAy5VOmDRwHR+w6SCGa+KAIQY3x1LvxnOHeo6bRGxhyzxqc0Ph0TW46+8fgD0rtYbLx8hwJCPyH0stJH3QTfkobluqGxoio13+RGJ+5+BBrnWBzsLAjB0tKq6BwrevkgEKDZl4F4dSi/mm0nwAgJQZKOPvVzaClSny661Y0G
cLvsMxCK09WLpuctTsN0N18LNRRYTA0qrLN1s0T0e/kGB0PSLTSSVylMoRpqVVHyNPfQ1OPC/GKVQ33qeYK6KcFh5PF4xPvt6WH2dVG6mRoH+GPh6nhimvu/Xw0A==||00001000000509846663||

Este Formato es una Declaración de Pago presentada y autorizada por el Contribuyente, sujeta a revisión por parte de las Autoridades Fiscales correspondientes de las que puede desprenderse diferencias.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI





IDMEX2099026251<<0170056735495
6501141H3012316MEX<04<<15511<9
CHAVEZ<SOTO<<HUGO<<<<<<<<